

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง

แบบเลขที่ 4625/2530

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.จิกแดก และ รพ.สต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน เมษายน 2562

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญไช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
ปรับราคาเมื่อเดือน 11 มิถุนายน 2562

| ลำดับ                        | รายการ  | ราคาค่าก่อสร้าง<br>ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|---|----------|
| 1                            | ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)<br>ราคารวมค่า Factor F 1.3074   | 165,349.07<br>216,177.38                |          |
| 2                            | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ<br>ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | -                                       |          |
| 3                            | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)  | -                                       |          |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน       |   | 216,177.38                              | บาท      |
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ |   | 216,000                                 | บาท      |
| (ตัวอักษร)                   |   | (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)          |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายคำรน แหวนแก้ว)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินากร ศรีสม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบัณฑิต ไพรวิน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

แบบ ปร.6

| โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง<br>สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.จีกแตก และ รพ.สต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ |  | แบบเลขที่ 4625/2530<br>พื้นที่อาคาร - ตร.:จำนวน - ชั้น |                            |            |
|---|--|--|----------------------------|------------|
| ลำดับ   | สรุปหมวดงาน  | ราคา(ทุน)  | ราคาค่า<br>Factor F 1.3074 | หมายเหตุ   |
|   | ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)                           |  |                            |            |
| 1   | รั้วลวดหนาม 12 เส้น ตามแบบเลขที่ 4625/2530 รพ.สต.จีกแตก ความยาว 171.00 เมตร  | 71,155.22  | 93,028.34                  | บาท        |
| 2   | รั้วลวดหนาม 12 เส้น ตามแบบเลขที่ 4625/2530 รพ.สต.ตาเมียง ความยาว 226.00 เมตร | 94,193.85  | 123,149.04                 | บาท        |
|   | <b>รวม</b>   | <b>165,349.07</b>                                      | <b>216,177.38</b>          | <b>บาท</b> |





## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง แบบเลขที่ 4625/2530  
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.จีกแตก และ รพ.สต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

| ลำดับ   | รายการ  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |               | ค่าแรงงาน |               | รวมเงิน<br>(บาท) |
|---|---|-------|-------|----------|---------------|-----------|---------------|------------------|
|   |   |       |       | ต่อหน่วย | เป็นเงิน      | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน      |                  |
| <b>1. รั้วลวดหนาม 12 เส้น รพ.สต.จีกแตก ความยาว 171.00 เมตร</b>  |   |       |       |          |               |           |               |                  |
| 1.1   | ขุดหลุมขนาด 0.20 x 0.20 x 1.10 ม. พร้อมปักเสา | หลุม  | 69    | -        | -             | 95        | 6,555         | 6,555            |
| 1.2   | เสา คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 x 2.3 ม.            | ต้น   | 69    | 300      | 20,700        | -         | -             | 20,700           |
| 1.3   | คอนกรีตหยาบ                                   | ลบ.ม. | 3.65  | 1,626.17 | 5,936         | 398       | 1,453         | 7,388.22         |
| 1.4   | ลวดหนามเบอร์ 12                               | ม.    | 2,072 | 9        | 18,648        | 7         | 14,504        | 33,152           |
| 1.5   | น๊อตสกรู 3/16" พร้อมแหวน                      | ตัว   | 840   | 4        | 3,360         | -         | -             | 3,360            |
| <b>(รวม 1.)</b>   |   |       |       |          |               |           |               |                  |
|   |   |       |       |          | <b>48,644</b> |           | <b>22,512</b> | <b>71,155.22</b> |
| <b>2. รั้วลวดหนาม 12 เส้น รพ.สต.ตาเมียง ความยาว 226.00 เมตร</b> |   |       |       |          |               |           |               |                  |
| 2.1   | ขุดหลุมขนาด 0.20 x 0.20 x 1.10 ม. พร้อมปักเสา | หลุม  | 91    | -        | -             | 95        | 8,645         | 8,645            |
| 2.2   | เสา คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 x 2.3 ม.            | ต้น   | 91    | 300      | 27,300        | -         | -             | 27,300           |
| 2.3   | คอนกรีตหยาบ                                   | ลบ.ม. | 5     | 1,626.17 | 8,131         | 398       | 1,990         | 10,120.85        |
| 2.4   | ลวดหนามเบอร์ 12                               | ม.    | 2,732 | 9        | 24,588        | 7         | 19,124        | 43,712           |
| 2.5   | น๊อตสกรู 3/16" พร้อมแหวน                      | ตัว   | 1,104 | 4        | 4,416         | -         | -             | 4,416            |
| <b>(รวม 2.)</b>   |   |       |       |          |               |           |               |                  |
|   |   |       |       |          | <b>64,435</b> |           | <b>29,759</b> | <b>94,193.85</b> |

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

