

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์			
โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมหลังคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง <span style="float: right;">แบบเลขที่ -</span>			
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. ดอนแรด และรพ.สต.ดอนสวรรค์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์			
ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน พฤษภาคม 2562			
ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558			
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560			
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
ปรับราคาเมื่อเดือน กรกฎาคม 2562			
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3074	279,920.00 365,967.40	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	- -	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		365,967.40	บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		365,900	บาท
(ตัวอักษร)		(สามแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายคำรณ แหวนแก้ว)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินากร ศรีสม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบัณฑิต ไพรวิน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมหลังคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง		แบบเลขที่ -		
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. ดอนแรด และรพ.สต.ดอนสวรรค์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์		พื้นที่อาคาร - ตร.ม จำนวน - ชั้น		
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาต่อรวม (ทุน)	ราคาต่อรวม Factor F 1.3074	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)				
1	งานซ่อมแซมหลังคา รพ.สต. ดอนแรด	139,960	182,983.70	บาท
2	งานซ่อมแซมหลังคา รพ.สต. ดอนสวรรค์	139,960	182,983.70	บาท
	รวม	279,920	365,967.40	บาท


  
 ๒๗/๑๒/๒๕๖๓

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมหลังคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง แบบเลขที่ -  
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. ดอนแรด และรพ.สต.ดอนสวรรค์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>1. งานซ่อมแซมหลังคา รพ.สต. ดอนแรด</b>								
1.1	งานรื้อถอนแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)	ตร.ม.	360	-	-	15	5,400	5,400
1.2	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน ทหนา 0.30มม.	ตร.ม.	360	120	43,200	70	25,200	68,400
1.3	ครอบสันหลังคาเหล็กรีดลอน ทหนา 30 มม.	ม.	30.00	60.00	1,800	30	900	2,700
1.4	ครอบหลังคาเหล็กรีดลอน ทหนา 30 มม.	ม.	42.00	60.00	2,520	30	1,260	3,780
1.5	สกรูหัวเจาะ ขนาด 1"	ตัว	200.00	2.00	400	-	-	400
1.5	สกรูหัวเจาะ ขนาด 2.5"	ตัว	1,440.00	3.00	4,320	-	-	4,320
1.7	เชิงไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8"x3.00 ม.	ม.	82.00	200.00	16,400	70	5,740	22,140
1.8	เชิงไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6"x3.00 ม.	ม.	82.00	200.00	16,400	70	5,740	22,140
1.9	ไม้มอฝ้ายสำเร็จรูป ยาว 3.00 ม.	ม.	80.00	90.00	7,200	30	2,400	9,600
1.10	แผ่นเหล็กรีดลอน ทหนา 0.03 มม. รางน้ำ (ตะเข้ราง)	ม.	12.00	60.00	720	30	360	1,080
<b>(รวม 1.)</b>							<b>47,000</b>	<b>139,960</b>
<b>2. งานซ่อมแซมหลังคา รพ.สต. ดอนสวรรค์</b>								
2.1	งานรื้อถอนแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)	ตร.ม.	360	-	-	15	5,400	5,400
2.2	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน ทหนา 0.30มม.	ตร.ม.	360	120	43,200	70	25,200	68,400
2.3	ครอบสันหลังคาเหล็กรีดลอน ทหนา 30 มม.	ม.	30.00	60.00	1,800	30	900	2,700
2.4	ครอบหลังคาเหล็กรีดลอน ทหนา 30 มม.	ม.	42.00	60.00	2,520	30	1,260	3,780
2.5	สกรูหัวเจาะ ขนาด 1"	ตัว	200.00	2.00	400	-	-	400
2.6	สกรูหัวเจาะ ขนาด 2.5"	ตัว	1,440.00	3.00	4,320	-	-	4,320
2.7	เชิงไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8"x3.00 ม.	ม.	82.00	200.00	16,400	70	5,740	22,140
2.8	เชิงไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6"x3.00 ม.	ม.	82.00	200.00	16,400	70	5,740	22,140
2.9	ไม้มอฝ้ายสำเร็จรูป ยาว 3.00 ม.	ม.	80.00	90.00	7,200	30	2,400	9,600
2.10	แผ่นเหล็กรีดลอน ทหนา 0.03 มม. รางน้ำ (ตะเข้ราง)	ม.	12.00	60.00	720	30	360	1,080
<b>(รวม 2.)</b>							<b>47,000</b>	<b>139,960</b>

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

