

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
 โครงการ ปรับปรุงห้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน แบบเลขที่ -เฉพาะ-  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  
 ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน มิถุนายน 2565  
 ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560  
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563  
 FACTOR .F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
 ผู้ประมาณมาณการ นายตระกูล ฉิมงาม นายช่างโยธา อบต.ลำดวน วันที่ประมาณราคา 2 สิงหาคม 2565  
 ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ปรับราคา 10 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	345,890.87	บาท
	ราคารวมค่า Factor F 1.3056	451,595.12	บาท
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	451,595.12	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	451,590	บาท
(ตัวอักษร)		(สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 3375/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายคารน แหวนแก้ว)  
 ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายชินากร ศรีสม)  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายบัณฑิต ไพรวิน)  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน		แบบเลขที่	-เฉพาะ-
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์		แบบเลขที่	-
ผู้ประมาณการ	นายตระกูล ฉิมงาม นายช่างโยธา อบต.ลำดวน	วันที่ประมาณราคา	2 สิงหาคม 2565
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา	10 สิงหาคม 2565
		พื้นที่อาคาร	-
		จำนวนชั้น	-
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคารวม ค่าแรง+วัสดุ	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)</b>		
	1.งานปรับปรุงห้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำดวน		
1.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	76,024	บาท
1.2	งานโครงสร้างหลังคา	52,491	บาท
1.3	งานผนัง	112,696	บาท
1.4	งานพื้น	41,600	บาท
1.5	งานฝ้าเพดาน	18,170	บาท
1.6	งานประตู-หน้าต่าง	30,000	บาท
1.7	งานทาสี	4,170	บาท
1.9	งานระบบไฟฟ้า	10,740	บาท
	( รวม 1.)	345,891	บาท

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน						แบบเลขที่	-เฉพาะ-	
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลลำตวน อำเภอลำตวน จังหวัดสุรินทร์						แบบเลขที่	-	
ผู้ประมาณการ นายตระกูล ฉิมงาม นายช่างโยธา อบต.ลำตวน						พื้นที่อาคาร	-	
วันที่ประมาณราคา 2 สิงหาคม 2565						จำนวนชั้น	-	
ผู้รับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						วันที่รับราคา 10 สิงหาคม 2565		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>1. งานปรับปรุงห้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำตวน</b>								
1.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- งานรื้ออาคาร คสล. (ชนทั้ง)	งาน	1	-	-	6,000	6,000	6,000
	- งานดินซุด - ถมกลับ	ลบ.ม.	11	-	-	99	1,089	1,089
	- เหล็ก RB 6 มม.	กก.	51.06	29.42	1,502	4.10	209.35	1,711.53
	- เหล็ก RB 9 มม.	กก.	69.86	28.78	2,010.57	4.10	286.43	2,297
	- เหล็ก DB 12 มม.	กก.	345.35	30.51	10,536.63	4.10	1,415.94	11,952.56
	- ทราหยายาบรองพื้น	ลบ.ม.	1	411.21	411.21	99	99	510.21
	- คอนกรีตหยายาบ	ลบ.ม.	1	1,751.00	875.50	480	240	1,115.50
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	11	1,925.23	21,177.53	598	6,578	27,755.53
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 4.0 มม. # 0.20 ม.	ตร.ม.	26	34.42	895	5	130	1,025
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	26	450	11,700	135	3,510	15,210
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	10	96.50	965	-	-	965
	- ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	8	514	4,112	-	-	4,112
	- ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม.	10	-	-	133	1,330	1,330
	- ตะปูคละขนาด	กก.	18	53	951	-	-	951
	(รวม 1.1)				55,136.28		20,888	76,023.99
1.2	งานโครงสร้างคาน							
	- เหล็ก C 100X50X20X2.3 มม.	ท่อน	22	991	21,802	244	5,368	27,170
	- กระเบื้องมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50x120 ทน 5 มม.	แผ่น	101	65.78	6,644	20	2,020	8,664
	- ครอบข้างกระเบื้องมุงหลังคา ลอนคู่	แผ่น	9	45	405	20	180	585
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"X8"X3.00 ม.	แผ่น	8	320	2,560	120	960	3,520
	- สกรูยึดแผ่น	ตัว	200	4	800	-	-	800
	- สกรูยึดเชิงชาย	ตัว	100	3	300	-	-	300
	- ปิดนาก	แผ่น	27	39	1,053	-	-	1,053
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างคาน	กก.	535.92	-	-	10	5,359.20	5,359.20
	- สีทากันสนิม	ตร.ม.	63	45	2,835	35	2,205	5,040
	(รวม 1.2)				36,399		16,092.20	52,490.98

กมล 05

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง					แบบเลขที่		-เฉพาะ-	
ปรับปรุงห้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน					-		-	
สถานที่ก่อสร้าง					แบบเลขที่		-	
โรงพยาบาลลำตวน อำเภอลำตวน จังหวัดสุรินทร์					-		-	
ผู้ประมาณการ					พื้นที่อาคาร		-	
นายตระกูล นิมงาม นายช่างโยธา อบต.ลำตวน					-		-	
ผู้ปรับราคา					จำนวนชั้น		-	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					-		-	
					วันที่ประมาณราคา 2 สิงหาคม 2565			
					วันที่ปรับราคา 10 สิงหาคม 2565			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.3	งานผนัง							
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	10	60	600	82	820	1,420
	- ผ1- ผนังกระจกฝ้าบานติดตาย หนา 5 มม.วงกบอลูมิเนียมคอมโพสิต	ตร.ม.	15.35	1,850	28,398	-	-	28,398
	- ผ2- ผนังกระจกใสบานติดตาย หนา 5 มม.วงกบอลูมิเนียมคอมโพสิต	ตร.ม.	20	1,850	37,000	-	-	37,000
	- ผนังบุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	ตร.ม.	19.44	1,980	38,491	380	7,387	45,878
	(รวม 1.3)				104,489		8,207	112,696
1.4	งานพื้น							
	- ปูพื้นลามิเนต	ตร.ม.	26	1,250	32,500	350	9,100	41,600
	(รวม 1.4)				32,500		9,100	41,600
1.5	งานฝ้าเพดาน							
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กั้นชั้น ฉาบเรียบ	ตร.ม.	46	320	14,720	75	3,450	18,170
	โครงคร่าว ซีลาย ขนาด # 0.60x0.40 ม.							
	(รวม 1.5)				14,720		3,450	18,170
1.6	งานประตู-หน้าต่าง							
	- ป1 ประตูบานสวิง วงกบอลูมิเนียม (ตามแบบ)	ชุด	1	7,500	7,500	500	500	8,000
	- ป1' ประตูบานสวิง วงกบอลูมิเนียม (ตามแบบ)	ชุด	1	7,500	7,500	500	500	8,000
	- ป2 ประตูบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียม (ตามแบบ)	ชุด	2	6,500	13,000	500	1,000	14,000
	(รวม 1.6)				28,000		2,000	30,000
1.7	งานทาสี							
	- งานสีอะคริลิก ทาโครงสร้าง คลส.	ตร.ม.	9	45	405	35	315	720
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	ตร.ม.	46	40	1,840	35	1,610	3,450
	(รวม 1.7)				2,245		1,925	4,170




## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน	แบบเลขที่	-เฉพาะ-
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลลำตวน อำเภอลำตวน จังหวัดสุรินทร์	แบบเลขที่	-
ผู้ประมาณการ	นายตระกูล ฉิมงาม นายช่างโยธา อบต.ลำตวน	วันที่ประมาณราคา	2 สิงหาคม 2565
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา	10 สิงหาคม 2565
พื้นที่อาคาร		จำนวนชั้น	-

  

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.8	งานระบบไฟฟ้า							
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2X36 วัตต์	ชุด	4	950	3,800	115	460	4,260
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	ชุด	1	3,500	3,500	500	500	4,000
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	ชุด	2	80	160	40	80	240
	- ปลั๊กชนิดฝังผนัง	ชุด	2	80	160	40	80	240
	- เดินสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	เหมา	1	2,000	2,000	-	-	2,000
	(รวม 1.8)				9,620		1,120	10,740

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

## คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคาและส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง

### ๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๑.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๑.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๑.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันยื่นข้อเสนอหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการซื้อหรือจ้างครั้งนี้

### ๒. เงื่อนไขการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามนี้

๒.๑ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารซื้อ/จ้าง

๒.๒ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒.๓ ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา

๓. เกณฑ์การพิจารณาราคา จะตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

### ๔. เงื่อนไขการส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง

๔.๑ กำหนดส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ภายใน ๓๐ วัน โดยนับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

๔.๒ สถานที่ส่งมอบงาน โรงพยาบาลลำตวน อำเภอลำตวน จังหวัดสุรินทร์ .

๔.๓ ระยะเวลารับประกันคุณภาพ ๒ ปี (หลังจากส่งมอบงานจ้างแล้ว)

๔.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบพัสดุเกินกำหนดเวลา โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาพัสดุ/งานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน (อัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท)

\*\*\*\*\*