

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง แบบเลขที่ 4625/2530
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลบ้านฝ้อ อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์
 ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน พฤษภาคม 2562
 ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ปรับราคาเมื่อเดือน 4 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3074	90,544.73 118,378.18	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	- -	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		118,378.18	บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		118,300	บาท
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นายคำรน แหวนแก้ว) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชินากร ศรีสม) ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ (นายบัณฑิต ไพรวิน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง			ตามแบบเลขที่ 4625/2530	
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลบ้านฝ้อ อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์			พื้นที่อาคาร - ตร.ม จำนวน - ชั้น	
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาค่ารวม (ทุน)	ราคาค่ารวม Factor F 1.3074	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง รั้วลวดหนาม 12 เส้น ตามแบบเลขที่ 4625/2530 รพ.สต.บ้านม่วง ความยาว 217.50 เมตร	90,545	118,378	บาท
	รวม	90,545	118,378.18	บาท



บันทึก



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง

ตามแบบเลขที่ 4625/2530

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1. รั้วลวดหนาม 12 เส้น รพ.สต.บ้านม่วง ความยาว 217.50 เมตร							
1.1	ชุดหลุมขนาด 0.20 x 0.20 x 1.10 ม. พร้อมปักเสา	หลุม	88	-	-	95	8,360	8,360
1.2	เสา คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 x 2.3 ม.	ต้น	88	300	26,400	-	-	26,400
1.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.66	1,626.17	7,584	398	1,856	9,441
1.4	ลวดหนามเบอร์ 12	ม.	2,630	9	23,670	7	18,410	42,080
1.5	น๊อตสกรู 3/16" พร้อมแหวน	ตัว	1,066	4	4,264	-	-	4,264
(รวม 1.)								
					61,918		28,626	90,545

- หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
 - หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน


