

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินแดง

แบบเลขที่ 9565

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินแดง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม 2560

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.1288 ลว. 17 มิถุนายน 2565

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อินไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ผู้ประมาณการ นายประวิทย์ ศรีจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เบิด วันที่ประมาณราคา 19 สิงหาคม 2565

ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ปรับราคา 17 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	219,464.00	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3074	286,927.23	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	286,927.23	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	286,900	บาท
	(ตัวอักษร)	(สองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 812/2566 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายคำรน แหวนแก้ว)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินากร ศรีสม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบัณฑิต ไพรวิน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินแดง		แบบเลขที่	9565
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินแดง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์		เอกสารที่	-
ผู้ประมาณการ นายประวิทย์ ศิริจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เปิด	วันที่ประมาณราคา 19 สิงหาคม 2566	พื้นที่อาคาร	-
ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา 17 มีนาคม 2566	จำนวนชั้น	-
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคา ค่าแรง+วัสดุ	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)		
	1.งานรื้อถอน	17,250	บาท
	2.งานหลังคา	86,658	บาท
	3.งานฝ้าเพดาน	112,556	บาท
	4.งานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	3,000	บาท
	( รวม 1.)	219,464.00	บาท





## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินแดง					แบบเลขที่		9565	
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินแดง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์					เอกสารที่		-	
ผู้ประมาณการ นายประวิทย์ ศิริจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เปิด วันที่ประมาณราคา 19 สิงหาคม 256					พื้นที่อาคาร		-	
ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ปรับราคา 17 มีนาคม 2566					จำนวนชั้น		-	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>1.งานรื้อถอน</b>								
1.1	- รื้อถอนกระเบื้องหลังคาเดิม (ขนเก็บ)	ตร.ม.	300	-	-	25	7,500	7,500
1.2	- รื้อถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ (ขนทิ้ง)	ตร.ม.	92	-	-	25	2,300	2,300
1.3	- รื้อถอนฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด (ขนทิ้ง)	ตร.ม.	170	-	-	35	5,950	5,950
1.4	- รื้อถอนระบบไฟฟ้าสองส่วาง (รื้อออกเก็บ)	เหมา	1	1,500	1,500	-	-	1,500
(รวม 1.)						1,500	15,750	17,250
<b>2.งานหลังคา</b>								
2.1	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.40 มม.	ตร.ม.	300	140	42,000	70	21,000	63,000
2.2	- ครอบสัน	ม.	26	100	2,600	50	1,300	3,900
2.3	- ครอบข้าง	ม.	38	100	3,800	50	1,900	5,700
2.4	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว	ม.	38	60	2,280	73	2,774	5,054
2.5	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	ม.	38	85	3,230	73	2,774	6,004
2.6	- สกรูยึด	ตัว	1,000	3	3,000	-	-	3,000
(รวม 2.)					56,910		29,748	86,658
<b>3.งานฝ้าเพดาน</b>								
3.1	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	170	292	49,640	75	12,750	62,390
3.2	- ติดตั้งฝ้ากระเบื้องซีเมนต์แผ่นเรียบ หนา 4 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	92	251	23,092	75	6,900	29,992
3.3	- ทาสีฝ้าเพดาน ภายนอก-ภายใน	ตร.ม.	262	42	11,004	35	9,170	20,174
(รวม 3.)					83,736		28,820	112,556
<b>4.งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสองส่วาง</b>								
4.1	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าสองส่วาง (ใช้วัสดุของเดิม)	เหมา	1	-	-	3,000	3,000	3,000
(รวม 4.)					-	-	3,000	3,000

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาก่อน

*(Handwritten signatures and initials)*