

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รั้วตาข่ายล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาแตรว

แบบเลขที่ 5419/2525

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาแตรว ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม 2560

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.1288 ลว. 17 มิถุนายน 2565

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เ็นอนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ผู้ประมาณการ นายชัยพงษ์พันธ์ สาแก้ว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วันที่ประมาณราคา -


ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ปรับราคา 21 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ฐานราคาชนิดไม่ตอกเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	132,126.75	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3074	172,742.52	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	172,742.52	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	172,700	บาท
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 973/2566 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายคำรณ แหวนแก้ว)
ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินากร ศรีสม)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายตรีปรัชญา จันทร์ฤกษ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซม ปรับปรุง รั้วตาข่ายถักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาแต้ว	แบบเลขที่	5419/2526
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาแต้ว ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	แบบเลขที่	-
ผู้ประมาณการ	นายชัยพงษ์พันธ์ สาแก้ว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	วันที่ประมาณราคา	-
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา	21 มีนาคม 2566
จำนวนชั้น			-
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)		
	1. งานซ่อมแซม ปรับปรุง รั้วตาข่ายถัก รพ.สต.บ้านตาแต้ว ตามแบบเลขที่ 5419/2526 ความยาว ไม่น้อยกว่า 52.20 เมตร	132,126.75	บาท
	(รวม 1.)	132,126.75	บาท

งาม

๑๕

๓๕๖๖๖๖

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซม ปรับปรุง รั้วตาข่ายถักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาแต้ว	แบบเลขที่	5419/2526
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาแต้ว ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	แบบเลขที่	-
ผู้ประมาณการ	นายชัยพงษ์พันธ์ สาแก้ว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	วันที่ประมาณราคา	-
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา	21 มีนาคม 2566
		พื้นที่อาคาร	-
		จำนวนชั้น	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.งาน ซ่อมแซม ปรับปรุง รั้วตาข่ายถัก ตามแบบเลขที่ 5419/2526 ความยาว ไม่น้อยกว่า 52.20 เมตร							
	1.1 ฐานรากแบบไม่ตอกเสาเข็ม							
1.1.1	รื้อถอนสิ่งกีดขวาง เช่น รั้วเดิม, ต้นไม้, วัชพืช ต่างๆ	เมตร	50.20	-	-	60	3,012	3,012
1.1.2	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	11.40	-	-	120	1,367	1,367.45
1.1.3	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.85	411.21	350.93	91	77.66	428.59
1.1.4	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	0.85	1,887.85	1,611	398	339.65	1,951
1.1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	5.92	1,925.23	11,404	485	2,873	14,277
1.1.6	ไม้แบบ คัด 50%	ลบ.พ.	35.14	260	9,136	-	-	9,136
1.1.7	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	52.46	-	-	133	6,977	6,977
1.1.8	เหล็กเสริมเส้นกลม-RB 6 มม.	กก.	141.06	26.09	3,680.31	-	-	3,680.31
1.1.9	เหล็กเสริมเส้นกลม-RB 9 มม.	กก.	152.51	23.76	3,623.58	-	-	3,623.58
1.1.10	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	293.87	-	-	4.10	1,204.87	1,204.87
1.1.11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	6.38	85.05	542.23	-	-	542.23
1.1.12	ตะปู	กก.	18.67	50	933.72	-	-	933.72
1.1.13	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	52.46	72	3,777	82	4,302	8,079
	(รวม 1.1)				35,059.59		20,153.26	55,212.86
	1.2 งานอื่นๆ							
1.2.1	แผงรั้วลวดตาข่ายถักขนาดตา 0.04 # ม. กรอบแป็บ-Dia. 1 1/2" ขนาดแผง 2.65 x 1.10 ม.	ชุด	16.73	2,500	41,833	750	12,550	54,383
1.2.2	ก่ออิฐมุมอัญศรีแผ่น	ตร.ม.	22	240	5,349	89	1,984	7,333
1.2.3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	47	72	3,416	82	3,891	7,307
1.2.4	ทาสีรั้วและผนังอิฐ	ตร.ม.	102	42	4,304	35	3,586	7,890
	รวม 1.2				54,903		22,011	76,914
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน							
	(รวม 1.)				89,962.45		42,164.30	132,126.75

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

๓๕/๓/๒๕๖๖