

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรถาวร แบบเลขที่ 5418 + เอกสารเลขที่ ข.99 / มี.ค. / 28 ความยาว 84.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. บ้านเกษตรถาวร ต.ต่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
 ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน พฤษภาคม 2562
 ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ปรับราคาเมื่อเดือน 24 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3074	214,939.26 281,011.59	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	- -	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	281,011.59	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	281,000	
(ตัวอักษร)		(สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
 (นายคำรน แหวนแก้ว)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายชินากร ศรีสม)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา


กรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายบัณฑิต ไพรวิน)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรถาวร สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. บ้านเกษตรถาวร ต.ต่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์		แบบเลขที่ - พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวน - ชั้น	
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาค่าวัสดุ ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน) รั้วตาข่ายล็ก แบบเลขที่ 5419 + เอกสารเลขที่ ข.99 /ม.ค./28 ความยาว 84.00 เมตร	214,939	บาท
	รวม	214,939.26	บาท


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง รั้วตาข่ายถัก

แบบเลขที่ 5419 + เอกสารเลขที่ ข.99 / มี.ค. / 28

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. บ้านเกษตรถาวร ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ความยาว 84.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1. ฐานรากแบบไม่ตอกเสาเข็ม								
1	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	35.05	-	-	125.00	4,381.25	4,381.25
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	2.22	441.21	979.49	90.00	199.80	1,179.29
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.59	1,626.00	2,585.34	398.00	632.82	3,218.16
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	8.68	1,672.90	14,520.77	485.00	4,209.80	18,730.57
5	ไม้แบบ	ลบ.พ.	147.54	260.00	38,360.40	-	-	38,360.40
6	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	112.00	-	-	133.00	14,896.00	14,896.00
7	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	-RB 6 มม.	กก.	154.00	22.09	3,401.86	-	-	3,401.86
	-RB 9 มม.	กก.	559.98	21.10	11,815.58	-	-	11,815.58
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	713.98	-	-	4.10	2,927.32	2,927.32
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.71	78.50	1,233.04	-	-	1,233.04
10	ตะปู	กก.	19.28	35.99	693.89	-	-	693.89
11	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	55.39	70.00	3,877.30	100.00	5,539.00	9,416.30
	รวม 1.				77,467.67		32,785.99	110,253.65
2. งานอื่นๆ								
1	แผงรั้วลวดตาข่ายถักขนาดตา 0.04 # ม. กรอบแป๊บ Dia. 1 1/2" ขนาดแผง 2.65 x 1.10 ม.	ชุด	28.00	2,000.00	56,000.00	700.00	19,600.00	75,600.00
2	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	31.49	280.00	8,817.20	89.00	2,802.61	11,619.81
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	62.98	60.00	3,778.80	82.00	5,164.36	8,943.16
4	ทาสีรั้วและผนังอิฐ	ตร.ม.	118.37	42.00	4,971.54	30.00	3,551.10	8,522.64
	รวม 2.				73,567.54		31,118.07	104,685.61
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน				151,035.21		63,904.06	214,939.26
	-ฐานรากไม่ตอกเข็ม							

(Handwritten signatures and initials)

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
 - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
 - หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน