

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์			
โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออก รพ.สต. บ้านนาสวน		ตามแบบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์	
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. บ้านนาสวน ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์		กว้าง 4.00 ม. ยาว 57.00 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร ไม่รวมไหล่ทาง	
ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน สิงหาคม 2562			
ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560			
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560			
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560			
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
ปรับราคาเมื่อเดือน 3 ตุลาคม 2562			
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคษินิตไม่ตอกเข็ม	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3074	96,914.28 126,705.72	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	- -	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		126,705.72	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		126,000	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายคำรน แหวนแก้ว)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชินากร ศรีสม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายบัณฑิต ไพรัตน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออก รพ.สต. บ้านนาสนวน สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. บ้านนาสนวน ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์		ตามแบบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์	
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาค่าวัสดุ ฐานราคาชนิดไม่ตอกเข็ม	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน) งานซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออก รพ.สต. บ้านนาสนวน กว้าง 4.00 ม. ยาว 57.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร (ไม่รวมไหล่ทาง)	96,914.28	บาท
	รวม	96,914.28	บาท


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

แบบ ปร.4 1/1

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออก รพ.สต. บ้านนาสนวน				ตามแบบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.งานซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออก รพ.สต. บ้านนาสนวน กว้าง 4.00 ม. ยาว 57.00 ม.หนา 0.15 ม. (ไม่รวมไหล่ทาง)							
1.1	งานดินซุด	ลบ.ม.	35.00			99.00	3,465.00	3,465.00
1.2	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	11.40	411.21	4,687.79	99.00	1,128.60	5,816.39
1.3	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส คก. 4.0 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	228.00	24.39	5,560.92	5.00	1,140.00	6,700.92
1.4	ไม้แบบ	ลบ.พ.	5.00	280.00	1,400.00	133.00	665.00	2,065.00
1.6	เหล็กรอยต่อ RB 19 มม.	กก.	111.30	21.15	2,354.00	4.00	445.20	2,799.20
1.6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม	ลบ.ม.	34.20	1,728.97	59,130.77	485.00	16,587.00	75,717.77
1.7	หยอดยางมะตอย	ลิตร	7.00	30.00	210.00	20.00	140.00	350.00
	(รวม 1.)				73,343.48		23,570.80	96,914.28

(Handwritten signatures)

- หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
 - หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

(Handwritten signature)