

### สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาททอง จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ -  
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. ปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน กรกฎาคม 2562

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.453 ลว.3 ตุลาคม 2561

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
ปรับราคาเมื่อเดือน มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	205,315.28	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3074	268,429.20	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	268,429.20	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	268,000	บาท
	(ตัวอักษร)		(สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

#### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายคำรน แหวนแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)




(นายชินากร ศรีสม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายบัณฑิต ไพรวิน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาททอง จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ -  
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. ปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาค่าวัสดุ	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)		
1	งานซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.สต. ปราสาททอง	205,315.28	บาท
	<b>รวม</b>	205,315.28	บาท



## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาททอง จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ -  
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. ปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.งานซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาททอง							
1.1	งานโครงสร้าง							
	- ดินซุด	ลบ.ม.	7.00	-	-	125.00	875.00	875.00
	- คอนกรีตฐานราก 1:3:5	ลบ.ม.	0.10	1,626.17	162.62	398	39.80	202.42
	- คอนกรีตฐานราก 1:2:4	ลบ.ม.	10.00	1,672.90	16,729.00	485	4,850.00	21,579.00
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	กก.	124.32	20.15	2,505.05	3.04	377.93	2,882.98
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	กก.	119.88	22.09	2,648.15	3.04	364.44	3,012.58
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	7.00	78.50	549.50	-	-	549.50
1.2	งานโครงสร้างหลังคา							
	- เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	3.00	1,083.80	3,251.40	410.07	1,230.21	4,481.61
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	2.00	722.53	1,445.06	288.00	576.00	2,021.06
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	18.00	579.44	10,429.92	243.60	4,384.80	14,814.72
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	17.00	397.98	6,765.66	195.00	3,315.00	10,080.66
	- เชิงชายไม้เทียม 1"x8" (รวมแผ่นกันนก)	ม.	28.00	85.00	2,380.00	35.00	980.00	3,360.00
	- วัสดุบุหลังคา Metal Sheet หนา 0.30 mm.	ตร.ม.	95.00	140	13,300.00	70.00	6,650.00	19,950.00
	- แผ่นครอบข้าง Metal Shee	ม.	14.00	40.00	560.00	15.00	210.00	770.00
	- สกรูยึด Metal Shee	ตัว	400.00	3.00	1,200.00	-	-	1,200.00
1.3	งานฉาบผนัง							
	- ผนังกระเบื้องเคลือบชนิดฉาบมัน ขนาด 12x12 นิ้ว	ตร.ม.	64.00	180.00	11,520.00	150.00	9,600.00	21,120.00
1.4	งานผนัง							
	- งานก่อผนัง	ตร.ม.	32.50	115.00	3,737.50	80.00	2,600.00	6,337.50
	- เสาคอนกรีต + ทับหลัง คสล.	ม.	21.00	25.00	525.00	10.00	210.00	735.00
	- งานฉาบผนัง (รวมฉาบโครงสร้าง)	ตร.ม.	65.00	40.91	2,659.15	82.00	5,330.00	7,989.15
	- ไม้เทียม 1"x6"	ตร.ม.	18.00	250.00	4,500.00	35.00	630.00	5,130.00
1.5	งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้าภายในอิมซันบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าวซีลาย	ตร.ม.	69.00	215.00	14,835.00	75.00	5,175.00	20,010.00
	- ฝ้าภายนอกสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบ หนา 4 มม. โครงคร่าวซีลาย	ตร.ม.	26.00	185.00	4,810.00	75.00	1,950.00	6,760.00
	<b>รวมยอดยกไป</b>				104,513.00		49,348.18	153,861.18

วันที่ ๑๕/๑๒/๒๕๖๓

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาททอง จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ -  
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. ปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>รวมยอดยกมา</b>				104,513.00		49,348.18	153,861.18
1.6	งานประตู่ - หน้าต่าง							
	- ป1 ประตูบานสวิงคู่ วงกบอลูมิเนียม กระจกใส หน้า 5 มม.	ชุด	1.00	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	8,000.00
	- ป2 ประตูบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียม กระจกใส หน้า 5 มม.	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	200.00	200.00	4,700.00
	- ป3 ประตูบานสวิง วงกบอลูมิเนียม กระจกใส หน้า 5 มม.	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	200.00	200.00	4,700.00
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อน 4 ช่อง วงกบอลูมิเนียม กระจกใส หน้า 5 มม.	ชุด	2.00	5,500.00	11,000.00	200.00	400.00	11,400.00
	- น2 ประตูบานเลื่อน 2 ช่อง วงกบอลูมิเนียม กระจกใส หน้า 5 มม.	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00
1.7	งานระบบไฟฟ้า							
	- MAIN SWITCH BOARD (MB.)	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	400.00	400.00	2,900.00
	- โคมไฟตะแคง 2x36 วัตต์ (ฝังเพดาน)	ชุด	4.00	1,350.00	5,400.00	150.00	600.00	6,000.00
	- หลอด FLUORESCENT 1x18 WATT	ชุด	1.00	350.00	350.00	115.00	115.00	465.00
	- สวิตช์ปิด-เปิดไฟฟ้า ชนิดทางเดียว	ชุด	1.00	120.00	120.00	80.00	80.00	200.00
	- สวิตช์ปิด-เปิดไฟฟ้า ชนิดคู่	ชุด	1.00	150.00	150.00	80.00	80.00	230.00
	- เต้ารับ ชนิด 3 รู สำหรับสายดิน	ชุด	1.00	140.00	140.00	80.00	80.00	220.00
	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.ม	ม.	30.00	10.97	329.10	-	-	329.10
	- อุปกรณ์,ท่อ,ข้อต่อ, และอื่นๆ	ชุด	1.00	300.00	300.00	-	-	300.00
1.8	งานสี							
	- สีน้ำมันกันสนิม	ตร.ม.	54.00	35.00	1,890.00	30.00	1,620.00	3,510.00
	- สีน้ำพลาสติกทาภายนอก-ภายใน	ตร.ม.	64.00	40.00	2,560.00	35.00	2,240.00	4,800.00
	<b>(รวม 1.)</b>				149,252.10		56,063.18	205,315.28

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

*Handwritten signature and initials in blue ink.*