


สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมเตาเผาขยะโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง แบบเลขที่ - สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน สิงหาคม 2562 ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เรือยนต์ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ปรับราคาเมื่อเดือน ตุลาคม 2562			
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3074	113,221.88 148,026.28	บาท
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	216,500.00 231,655.00	บาท
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (1+2)		379,681.28	บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		379,600	บาท
(ตัวอักษร)		(สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
 (นายคาร์น แหวนแก้ว)
 ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินากร ศรีสม)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายบัณฑิต ไพรวิน)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

แบบ ปร.6

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมเตาเผาขยะโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์		แบบเลขที่ - พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวน - ชั้น	
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาวัสดุ	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน) งานก่อสร้างโรงเรือนแยกขยะ	103,476.88	บาท
2	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เตาขยะชุมชนขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	216,500	บาท

วิน

วิเศษ



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมเตาเผาขยะโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง		แบบเลขที่ -		พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวน - ชั้น				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)								
1.งานก่อสร้างโรงเรือนแยกขยะ								
1.1	งานโครงสร้าง							
	-งานขุดดินฐานราก และถมคืน	ลบ.ม.	6.00	-	-	125.00	750.00	750.00
	- ทราดยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.45	411.21	185.04	99	44.55	229.59
	- งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.45	1,672.17	752.48	306	137.70	890.18
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 .	ลบ.ม.	9.00	1,672.90	15,056.10	485	4,365.00	19,421.10
	- งานไม้แบบ	ลบ.พ.	14.00	450.00	6,300.00	133.00	1,862.00	8,162.00
	- ไม้เคร่า+ค้ำยัน	ลบ.พ.	4.00	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00
	- ตะปูคละขนาด	ลบ.พ.	8.00	35.99	287.92	-	-	287.92
	-เหล็กเส้นกลม RB 6. มม.	กก.	48.84	22.09	1,078.88	3.04	148.47	1,227.35
	-เหล็กเส้นกลม DB 12.มม	กก.	293.04	20.15	5,904.76	3.04	890.84	6,795.60
	-ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	62.00	25.32	1,569.84	5.00	310.00	1,879.84
	-ลวดผูกเหล็ก	กก.	7.00	78.50	549.50	-	-	549.50
1.2	งานหลังคาโครงเหล็ก							
	-วัสดุบุหลังคา Matal Sheet ทหนา 0.35 มม.	ตร.ม.	63.00	140.00	8,820.00	70.00	4,410.00	13,230.00
	-ครอบสันหลังคา Matal Sheet	ม.	7.40	50.00	370.00	35.00	259.00	629.00
	-ครอบข้าง Matal Sheet	ม.	8.58	40.00	343.20	35.00	300.30	643.50
	-สกรูยึดแผ่นหลังคา	ตัว	450.00	3.00	1,350.00	-	-	1,350.00
	-เชิงชาย+ปิ่นลมไม้เทียม 1"x8"	ม.	31.00	40.00	1,240.00	30.00	930.00	2,170.00
	-เชิงชาย+ปิ่นลมไม้เทียม 1"x8"	ม.	31.00	30.00	930.00	30.00	930.00	1,860.00
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	8.00	626.17	5,009.36	270.60	2,164.80	7,174.16
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	15.00	579.44	8,691.60	222.00	3,330.00	12,021.60
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.0 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	8.00	397.98	3,183.84	156.00	1,248.00	4,431.84
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" ทหนา 2.0 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	15.00	337.38	5,060.70	140.00	2,100.00	7,160.70
	- สิทากันสนิม	ตร.ม.	80.00	25.00	2,000.00	30.00	2,400.00	4,400.00
1.3	งานผนัง - ประตุ							
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	ตร.ม.	29.00	112.00	3,248.00	65.00	1,885.00	5,133.00
	- ผนังตาข่ายถัก	ตร.ม.	28.00	50.00	1,400.00	10.00	280.00	1,680.00
(รวมยอดยกไป)								
					74,731.21		28,745.67	103,476.88

๐๖๖

วิเศษ

๕

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมเตาเผาขยะโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง		แบบเลขที่ -		พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวน - ชั้น				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
รวมยอดยกมา					74,731.21		28,745.67	103,476.88
1.4	- ป-1 ประตูบานเปิดคู่ กรอบเหล็กกล่อง 1.5"X1.5"	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	400.00	400.00	1,900.00
	- เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	ม.	25.00	30.00	750.00	35.00	875.00	1,625.00
	- แผ่นส്മาร์ทบอร์ด	ตร.ม.	5.00	180.00	900.00	40.00	200.00	1,100.00
1.5	งานฉาบพื้น							
	- ฉาบพื้นขัดมัน	ตร.ม.	62.00	-	-	10.00	620.00	620.00
1.5	งานทาสี							
	- สีพลาสติกทากายนอก-ภายใน	ตร.ม.	60.00	40.00	2,400.00	35.00	2,100.00	4,500.00
(รวม 1.)					80,281.21		32,940.67	113,221.88
2.1	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ							
	เตาขยะชุมชนขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง							
	- อิฐทนไฟ SA-64	ก้อน	100.00	35.00	3,500.00	-	-	3,500.00
	- อิฐทนไฟ SA-50	ก้อน	100.00	35.00	3,500.00	-	-	3,500.00
	- ประตูเหล็กหล่อ 2 ชั้นหนา 5 มม. ขนาด 0.55X0.80 ม.	ชุด	1.00	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
	- กลิบมะเฟืองเหล็ก ขนาด ศก. 0.76 ม. เอียง 55 องศา	ชุด	1.00	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00
	- ท่อไอเสียเหล็กหล่อหนา 3 มม. ขนาด ศก. 0.40 ม. ยาว 2	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	- ถาดรองขี้ถ่านขนาด 0.35X0.10X0.60 ม.	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	- ปล่องควันไฟ หนา 1 มม. ขนาด ศก. 0.40 ม. ยาว 2.40 ม.	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
- ชุดกำจัดควันและซีเภาลอย	ชุด	1.00	116,000.00	116,000.00	-	-	116,000.00	
(รวม 2.)					216,500.00		-	216,500.00

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

