

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 3 รายการ ในเขตอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ -
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระออม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะเลา อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน มิถุนายน 2562

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ปรับราคาเมื่อเดือน 27 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคชนิดไม่ดอกเบี้ย	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3074	253,146.45 330,963.67	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	- -	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	330,963.67	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	330,900	บาท
	(ตัวอักษร)	(สามแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายคาร์น แหวนแก้ว)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชินากร ศรีสม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายบัณฑิต ไพรวัน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 3 รายการ ในเขตอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.กระออม และรพ.สต.บ้านกะเลา อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์			แบบเลขที่ - พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวน - ชั้น	
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาค่ารวม (ทุน)	ราคาค่ารวม Factor F 1.3074	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)			
1	รั้วลวดหนาม 12 เส้น แบบเลขที่ 4625/2530 รพ.สต.กระออม ความยาว 77.50 เมตร	32,716.85	42,774.01	บาท
2	รั้วลวดหนาม 12 เส้น แบบเลขที่ 4625/2530 รพ.สต.กะเลา ความยาว 120.00 เมตร	50,229.60	65,670.18	บาท
3	งานซ่อมแซมหลังคา รพ.สต.กะเลา	170,200.00	222,519.48	บาท
	รวม	253,146.45	330,963.67	บาท


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 3 รายการ ในเขตอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์					แบบเลขที่ -				
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต บ้านผำ และรพ.สตบ้านชาติ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์					พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวน - ชั้น				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. รั้วลวดหนาม 12 เส้น แบบเลขที่ 4625/2530 รพ.สต.กระอ่อม ความยาว 77.50 เมตร									
1.1	ชุดหลุมขนาด 0.20 x 0.20 x 1.10 ม. พร้อมปักเสาส	หลุม	32	-	-	95	3,040	3,040	
1.2	เสา คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 x 2.3 ม.	ต้น	32	300	9,600	-	-	9,600	
1.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.69	1,626.17	2,748.23	398	672.62	3,420.85	
1.4	ลวดหนามเบอร์ 12	ม.	942	9	8,478	7	6,594	15,072	
1.5	น็อตสกรู 3/16" พร้อมแหวน	ตัว	396	4	1,584	-	-	1,584	
(รวม 1.)							22,410.23	10,306.62	32,716.85
2. รั้วลวดหนาม 12 เส้น แบบเลขที่ 4625/2530 รพ.สต.ทะเลา ความยาว 120.00 เมตร									
2.1	ชุดหลุมขนาด 0.20 x 0.20 x 1.10 ม. พร้อมปักเสาส	หลุม	49	-	-	95	4,655	4,655	
2.2	เสา คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 x 2.3 ม.	ต้น	49	300	14,700	-	-	14,700	
2.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.59	1,626.17	4,211.78	398	1,030.82	5,242.60	
2.4	ลวดหนามเบอร์ 12	ม.	1,452	9	13,068	7	10,164	23,232	
2.5	น็อตสกรู 3/16" พร้อมแหวน	ตัว	600	4	2,400	-	-	2,400	
(รวม 3.)							34,379.78	15,849.82	50,229.60
3. งานซ่อมแซมหลังคา รพ.สต.ทะเลา									
3.1	งานรื้อถอนแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)	ตร.ม.	360	-	-	15	5,400	5,400	
3.2	แผ่นหลังคาเหล็กกรีดลอน หนา 0.40 มม.	ตร.ม.	360	200	72,000	70	25,200	97,200	
3.3	ครอบสันหลังคาเหล็กกรีดลอน หนา 0.40 มม.	ม.	30.00	80.00	2,400	30	900	3,300	
3.4	ครอบข้างหลังคาเหล็กกรีดลอน หนา 0.40 มม.	ม.	42.00	80.00	3,360	30	1,260	4,620	
3.5	สกรูหัวเจาะ ขนาด 1"	ตัว	200.00	2.00	400	-	-	400	
3.6	สกรูหัวเจาะ ขนาด 2.5"	ตัว	1,440.00	3.00	4,320	-	-	4,320	
3.7	เชิงไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8"x3.00 ม.	ม.	82.00	200.00	16,400	70	5,740	22,140	
3.8	เชิงไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6"x3.00 ม.	ม.	82.00	200.00	16,400	70	5,740	22,140	
3.9	ไม้มอผ้าสำเร็จรูป ยาว 3.00 ม.	ม.	80.00	90.00	7,200	30	2,400	9,600	
3.10	แผ่นเหล็กกรีดลอน หนา 0.03 มม. รางน้ำ (ตะเข้ราง)	ม.	12.00	60.00	720	30	360	1,080	
(รวม 3.)							123,200	47,000	170,200

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

(Handwritten signature and stamp)