

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
 โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแร่ จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ -  
 สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. บ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
 ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน กรกฎาคม 2562  
 ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558  
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560  
 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 ปรับราคาเมื่อเดือน กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3074	172,953.92 226,119.95	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	- -	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		226,119.95	บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		226,000	บาท
(ตัวอักษร)		(สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ   
 (นายคำรน แหวนแก้ว)  
 ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
 (นายชินากร ศรีสม)  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา


กรรมการ

ลงชื่อ   
 (นายบัณฑิต ไพรวิน)  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแร่ จังหวัดสุรินทร์		แบบเลขที่ - พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวน - ชั้น	
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาค่าวัสดุ	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน) งานซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.สต. บ้านแร่	172,953.92	บาท
	รวม	172,953.92	บาท

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแร่ จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ -  
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. บ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.1	1.งานซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแร่ งานรื้อถอน							
	- รื้อถอนกระเบื้องผนังหลังคา	ตร.ม.	69.00	-	-	20.00	1,380.00	1,380.00
	- รื้อถอนโครงสร้างหลังคา	ตร.ม.	69.00	-	-	40.00	2,760.00	2,760.00
1.2	งานโครงสร้าง							
	- ดินซุด	ลบ.ม.	2.00	-	-	125.00	250.00	250.00
	- คอนกรีตฐานราก 1:3:5	ลบ.ม.	0.10	1,626.17	162.62	398	39.80	202.42
	- คอนกรีตฐานราก 1:2:4	ลบ.ม.	8.00	1,672.90	13,383.20	485	3,880.00	17,263.20
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	กก.	124.32	20.15	2,505.05	3.04	377.93	2,882.98
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	กก.	119.88	22.09	2,648.15	3.04	364.44	3,012.58
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	7.00	78.50	549.50	-	-	549.50
1.3	งานโครงสร้างหลังคา							
	- เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	3.00	1,083.80	3,251.40	410.07	1,230.21	4,481.61
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	2.00	722.53	1,445.06	288.00	576.00	2,021.06
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	18.00	579.44	10,429.92	243.60	4,384.80	14,814.72
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	17.00	397.98	6,765.66	195.00	3,315.00	10,080.66
	- เเชิงชายไม้เทียม 1"x8" (รวมแผ่นกันนก)	ม.	28.00	85.00	2,380.00	35.00	980.00	3,360.00
	- กระเบื้องลอนคู่ (นำวัสดุเดิมกลับมาใช้)	แผ่น	215.00	-	-	15.00	3,225.00	3,225.00
	- แผ่นครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	ม.	14.00	40.00	560.00	10.00	140.00	700.00
1.4	งานผิวพื้น							
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว	ตร.ม.	64.00	180.00	11,520.00	150.00	9,600.00	21,120.00
1.5	งานผนัง							
	- งานก่อผนัง	ตร.ม.	32.00	115.00	3,680.00	80.00	2,560.00	6,240.00
	- เสาคอนกรีต + ทับหลัง คสล.	ม.	21.00	25.00	525.00	10.00	210.00	735.00
	- งานฉาบผนัง (รวมฉาบโครงสร้าง)	ตร.ม.	64.00	40.91	2,618.24	82.00	5,248.00	7,866.24
	- ไม้เทียม 1"x6"	ตร.ม.	18.00	250.00	4,500.00	35.00	630.00	5,130.00
1.6	งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้าภายในยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าวซีลาย	ตร.ม.	69.00	215.00	14,835.00	75.00	5,175.00	20,010.00
	- ฝ้าภายนอกสกริปบอร์ดแผ่นเรียบ หนา 4 มม. โครงคร่าวซีลาย	ตร.ม.	26.00	185.00	4,810.00	75.00	1,950.00	6,760.00
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>86,568.79</b>		<b>48,276.18</b>	<b>134,844.97</b>

ผู้จัดทำบัญชี

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแร่ จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ -  
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. บ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>รวมยอดยกมา</b>				86,568.79		48,276.18	134,844.97
1.7	งานประตู่ - หน้าต่าง							
	- ป-1 ประตูบานสวิงคู่ วงกบอลูมิเนียม กระจกใส หนา 5 มม	ชุด	1.00	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	8,000.00
	- ป-2 ประตูบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียม กระจกใส หนา 5 มม	ชุด	3.00	4,500.00	13,500.00	200.00	600.00	14,100.00
1.8	งานระบบไฟฟ้า							
	- MAIN SWITCH BOARD (MB.)	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	400.00	400.00	2,900.00
	- โคมไฟตะแคง 2x36 วัตต์ (ฝังเพดาน)	ชุด	2.00	1,350.00	2,700.00	150.00	300.00	3,000.00
	- หลอด FLUORESCENT 1x18 WATT	ชุด	1.00	350.00	350.00	115.00	115.00	465.00
	- สวิตซ์ปิด-เปิดไฟฟ้า ชนิดทางเดียว	ชุด	1.00	120.00	120.00	80.00	80.00	200.00
	- สวิตซ์ปิด-เปิดไฟฟ้า ชนิดคู่	ชุด	1.00	150.00	150.00	80.00	80.00	230.00
	- เต้ารับ ชนิด 3 รู สำหรับสายดิน	ชุด	1.00	140.00	140.00	80.00	80.00	220.00
	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.ม	ม.	35.00	10.97	383.95	-	-	383.95
	- อุปกรณ์,ท่อ,ข้อต่อ, และอื่นๆ	ชุด	1.00	300.00	300.00	-	-	300.00
1.9	งานสี							
	- สีน้ำมันกันสนิม	ตร.ม.	54.00	35.00	1,890.00	30.00	1,620.00	3,510.00
	- สีน้ำพลาสติกทาภายนอก-ภายใน	ตร.ม.	64.00	40.00	2,560.00	35.00	2,240.00	4,800.00
	<b>(รวม 1.)</b>				118,662.74		54,291.18	172,953.92

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด  
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซึ่เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น  
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน