

**สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง**

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน พฤษภาคม 2562

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560

FACTOR .F ประเภทงานอาคาร เ็นอนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ปรับราคาเมื่อเดือน 24 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3074	234,900.00 307,108.26	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	- -	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	307,108.26	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	307,000	บาท
	(ตัวอักษร)	(สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายคำรน แหวนแก้ว)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินากร ศรีสม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายบัณฑิต ไพโรวัน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน		แบบเลขที่ -	
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์		พื้นที่อาคาร - ตร.ร จำนวน - ชั้น	
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาวัสดุ ฐานราคาชนิดไม่ตอกเข็ม	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน) งานซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน	234,900	บาท
	รวม	234,900.00	บาท


## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน

แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>1. ซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน</b>								
1.1	งานรื้อถอนแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)	ตร.ม.	360	-	-	15	5,400	5,400
1.2	งานรื้อถอนฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน	ตร.ม.	296.55	-	-	15	4,448	4,448
1.3	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.30 มม.	ตร.ม.	360	120	43,200	70	25,200	68,400
1.4	ครอบสันหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 30 มม.	ม.	30.00	60.00	1,800	30	900	2,700
1.5	ครอบหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 30 มม.	ม.	42.00	60.00	2,520	30	1,260	3,780
1.6	สกรูยึด	ตัว	1,440.00	3.00	4,320	-	-	4,320
1.7	แผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.03 มม. รางน้ำ (ตะเข้ราง)	ม.	12.00	60.00	720	30	360	1,080
1.8	ฝ้าเพดานภายนอกกระเบื้องแผ่นเรียบ โรงครัวชีลายนต์	ตร.ม.	156.55	240.00	37,572	75	11,741	49,313
1.9	ฝ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. โรงครัวชีลายนต์	ตร.ม.	140.00	280.00	39,200	75	10,500	49,700
1.10	ทาสีฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน	ตร.ม.	296.55	40.00	11,862	30	8,897	20,759
1.11	หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง 1T8 18W. LED พร้อมสายและอุปกรณ์	ชุด	20.00	1,250.00	25,000	-	-	25,000
<b>(รวม 1.)</b>							<b>68,706</b>	<b>234,900</b>

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน







<b>กองแบบแผน</b>	
กระทรวงมหาดไทย	
หมายเลข	
- เริ่มใช้บังคับประมาณ 2537	
ช่างเขียน	นางสมใจ ทาระบุตร
สถาปนิก	นาย วิเศษ ฟูจิขบวน
วิศวกรโครงสร้าง	นาย สิทธิพน อุตสาสิน
วิศวกรไฟฟ้า	นาย สอนัดดี ฟูจิขบวน
วิศวกรสุขาภิบาล	นาย สาทม ฟูจิขบวน
แบบ	สถาปนิก นายมี 150
แปลน	แปลนพื้นที่รับหลังคา
ขนาดส่วน	
ขนาดพื้นที่	8170/36
วันที่	จำนวนแผ่น 33
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง นาย สิทธิพงษ์ ฟูจิขบวน	

