

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
 โครงการก่อสร้าง งานก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม รั้วตาข่ายถัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอ  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอ ตำบลหมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข  
 ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน พฤษภาคม 2566  
 ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม 2560  
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.1288 ลว. 17 มิถุนายน 2565  
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญไช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 ผู้ประมาณการ - วันที่ประมาณราคา -  
 ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ปรับราคา 20 มิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ฐานราคาค่าก่อสร้าง	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	125,703.65	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3074	164,344.95	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	164,344.95	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	164,300	บาท
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 806/2566 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ลงชื่อ   
 (นายคำรน แหวนแก้ว)  
 ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
 (นายชินากร ศรีสม)  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายบัณฑิต ไพรวัน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบริการ

กรรมการ

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	งานก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม รั้วตาข่ายถัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอ	แบบเลขที่	5419/2526
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอ ตำบลหมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	แบบเลขที่	-
ผู้ประมาณการ	-	วันที่ประมาณราคา	-
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา	20 มิถุนายน 2566
		พื้นที่อาคาร	-
		จำนวนชั้น	-
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 1</b> ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)		
	1.งานก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม รั้วตาข่ายถัก รพ.สต.หมอ ตามแบบเลขที่ 5419/2526 ความยาว ไม่น้อยกว่า 48.00 เมตร	125,703.65	บาท
	( รวม 1.)	125,703.65	บาท



## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		งานก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อตาศูนย์ถัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอ		แบบเลขที่	5419/2526			
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอ ตำบลหมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์		แบบเลขที่	-			
ผู้ประมาณการ		-		วันที่ประมาณราคา	-			
ผู้ปรับราคา		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		วันที่ปรับราคา	20 มิถุนายน 2566			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.งานก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อตาศูนย์ถัก รพ.สต.หมอ ตามแบบเลขที่ 5419/2526 ความยาว ไม่น้อยกว่า 48.00 เมตร								
1.1 ฐานรากแบบไม่ตอกเสาเข็ม								
1.1.1	รื้อถอนสิ่งกีดขวาง เช่น รื้อเดิม, ต้นไม้, วัชพืช ต่างๆ	เมตร	48	-	-	60	2,880	2,880
1.1.2	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	10.90	-	-	120	1,308	1,307.52
1.1.3	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.82	411.21	335.55	91	74.26	409.80
1.1.4	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	0.82	1,887.85	1,540	398	324.77	1,865
1.1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	5.66	1,925.23	10,905	485	2,747	13,652
1.1.6	ไม้แบบ คัด 50%	ลบ.พ.	33.60	260	8,736	-	-	8,736
1.1.7	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	50.16	-	-	133	6,671	6,671
1.1.8	เหล็กเสริมเส้นกลม-RB 6 มม.	กก.	134.88	26.35	3,554.09	-	-	3,554.09
1.1.9	เหล็กเสริมเส้นกลม-RB 9 มม.	กก.	145.82	24.89	3,629.56	-	-	3,629.56
1.1.10	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	280.99	-	-	4.10	1,152.07	1,152.07
1.1.11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	6.10	83.88	511.33	-	-	511.33
1.1.12	ตะปู	กก.	17.86	50	892.80	-	-	892.80
1.1.13	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	50.16	72	3,612	82	4,113	7,725
(รวม 1.1)						33,715.84	19,270.05	52,985.89
1.2 งานอื่นๆ								
1.2.1	แผงรื้อลวดตาศูนย์ถักขนาดตา 0.04 # ม. กรอบแป๊บ- Dia. 1 1/2" ขนาดแผง 2.65 x 1.10 ม.	ชุด	16	2,500	40,000	750	12,000	52,000
1.2.2	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	20	240	4,919	89	1,824	6,743
1.2.3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	44	72	3,142	82	3,578	6,719
1.2.4	ทาสีรื้อและผนังอิฐ	ตร.ม.	94	42	3,957	35	3,298	7,255
รวม 1.2						52,018	20,700	72,718
รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน								
(รวม 1.)						85,733.79	39,969.86	125,703.65

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด  
 - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น  
 - หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม รั้วตาข่ายถัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่อม ตำบลท่อม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม รั้วตาข่ายถัก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๖๔,๓๐๐.- บาท ((หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ปร ๔-๕-๖ และแบบเลขที่ ๕๔๑๘/๒๕๒๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

(๑) นายคำรน แหวนแก้ว	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
(๒) นายชินากร ศรีสม	นายช่างโยธา	กรรมการ
(๓) นายบัณฑิต ไพรวิน	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ