

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์			
โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสนวน แบบเลขที่ 5419 + เอกสารเลขที่ ข.99 / มี.ค. / 28 ความยาว 156.00 เมตร			
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. บ้านนาสนวน ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์			
ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน กรกฎาคม 2562			
ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560			
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560			
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
ปรับราคาเมื่อเดือน สิงหาคม 2562			
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3074	339,293.74 443,592.63	บาท บาท
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	- -	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	443,592.63	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	443,500	บาท
(ตัวอักษร)		(สี่แสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายคำรน แหวนแก้ว)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชินากร ศรีสม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายบัณฑิต ไพรวิน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรั้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสนวน สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. บ้านนาสนวน ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์		แบบเลขที่ พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวน - ชั้น	
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาค่าวัสดุ ฐานราคชนิดไม้ตอกเข็ม	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน) รั้วตาข่ายถัก แบบเลขที่ 5419 + เอกสารเลขที่ ข.99 / มี.ค. / 28 ความยาว 156.00 เมตร	339,293.74	บาท
	รวม	339,293.74	บาท


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสวน

แบบเลขที่ 5419 + เอกสารเลขที่ ข.99 / มี.ค. / 28

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. บ้านนาสวน ต.จรัส อ.บัวเขต จ.สุรินทร์

ความยาว 156.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	งานซ่อมแซมรั้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสวน							
	1. ฐานรากแบบไม่ตอกเสาเข็ม							
1	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	56.38	-	-	125.00	7,047.50	7,047.50
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	5.77	441.21	2,545.78	90.00	519.30	3,065.08
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.57	1,626.00	4,178.82	398.00	1,022.86	5,201.68
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	13.72	1,672.90	22,952.19	485.00	6,654.20	29,606.39
5	ไม้แบบ คัด 50 %	ลบ.พ.	81.75	260.00	21,255.00	-	-	21,255.00
6	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	163.51	-	-	133.00	21,746.83	21,746.83
7	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	-RB 6 มม.	กก.	189.42	22.09	4,184.29	-	-	4,184.29
	-RB 9 มม.	กก.	889.10	21.10	18,760.01	-	-	18,760.01
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	1,078.52	-	-	4.10	4,421.93	4,421.93
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	23.73	78.50	1,862.60	-	-	1,862.60
10	ตะปู	กก.	64.54	35.99	2,322.79	-	-	2,322.79
11	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	135.55	70.00	9,488.50	100.00	13,555.00	23,043.50
	รวม 1.				87,549.99		54,967.62	142,517.61
	2. งานอื่นๆ							
1	แผงรั้วลวดตาข่ายลักษณะตาตา 0.04 # ม. กรอบแป๊บ Dia. 1 1/2" ขนาดแผง 2.65 x 1.10 ม.	ชุด	52	2,000.00	104,000.00	700.00	36,400.00	140,400.00
2	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	58.49	280.00	16,377.20	89.00	5,205.61	21,582.81
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	116.98	60.00	7,018.80	82.00	9,592.36	16,611.16
4	ทาสีรั้วและผนังอิฐ	ตร.ม.	252.53	42.00	10,606.26	30.00	7,575.90	18,182.16
	รวม 2.				138,002.26		58,773.87	196,776.13
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน							
	-ฐานรากไม่ตอกเข็ม				225,552.25		113,741.49	339,293.74

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

.....

.....

.....