


สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมหลังคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ในเขตอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ -
 สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. เกาะแก้ว และรพ.สต. เสมียง อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
 ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน มิถุนายน 2562
 ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ปรับราคาเมื่อเดือน 27 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3074	340,400.00 445,038.96	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	- -	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	445,038.96	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	445,000	บาท
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นายคำรน แหวนแก้ว) กรรมการ
 ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ (นายบัณฑิต ไพรวิน) กรรมการ
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ในเขตอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์		แบบเลขที่ - พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวน - ชั้น		
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาค่ารวม (ทุน)	ราคาค่ารวม Factor F 1.3074	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)			
1	งานซ่อมแซมหลังคา รพ.สต. เกาะแก้ว	170,200	222,519.48	บาท
2	งานซ่อมแซมหลังคา รพ.สต. เสม้ง	170,200	222,519.48	บาท
	รวม	340,400	445,038.96	บาท



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมหลังคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ในเขตอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. เกาะแก้ว และรพ.สต. เสมียง อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.งานซ่อมแซมหลังคา รพ.สต.เกาะแก้ว								
1.1	งานรื้อถอนแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)	ตร.ม.	360	-	-	15	5,400	5,400
1.2	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน ทหนา 0.40 มม.	ตร.ม.	360	200	72,000	70	25,200	97,200
1.3	ครอบสันหลังคาเหล็กรีดลอน ทหนา 0.40 มม.	ม.	30	80	2,400	30	900	3,300
1.4	ครอบข้างหลังคาเหล็กรีดลอน ทหนา 0.40 มม.	ม.	42	80	3,360	30	1,260	4,620
1.5	สกรูหัวเจาะ ขนาด 1"	ตัว	200	2	400	-	-	400
1.6	สกรูหัวเจาะ ขนาด 2.5"	ตัว	1,440	3	4,320	-	-	4,320
1.7	เชิงไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8"x3.00 ม.	ม.	82	200	16,400	70	5,740	22,140
1.8	เชิงไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6"x3.00 ม.	ม.	82	200	16,400	70	5,740	22,140
1.9	ไม้มอบฝ้าสำเร็จรูป ยาว 3.00 ม.	ม.	80	90	7,200	30	2,400	9,600
1.10	แผ่นเหล็กรีดลอน ทหนา 0.03 มม. รางน้ำ (ตะเข้ราง)	ม.	12	60	720	30	360	1,080
(รวม 1.)					123,200		47,000	170,200
2. งานซ่อมแซมหลังคา รพ.สต. เสมียง								
2.1	งานรื้อถอนแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)	ตร.ม.	360	-	-	15	5,400	5,400
2.2	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน ทหนา 0.40 มม.	ตร.ม.	360	200	72,000	70	25,200	97,200
2.3	ครอบสันหลังคาเหล็กรีดลอน ทหนา 0.40 มม.	ม.	30	80	2,400	30	900	3,300
2.4	ครอบข้างหลังคาเหล็กรีดลอน ทหนา 0.40 มม.	ม.	42	80	3,360	30	1,260	4,620
2.5	สกรูหัวเจาะ ขนาด 1"	ตัว	200	2	400	-	-	400
2.6	สกรูหัวเจาะ ขนาด 2.5"	ตัว	1,440	3	4,320	-	-	4,320
2.7	เชิงไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8"x3.00 ม.	ม.	82	200	16,400	70	5,740	22,140
2.8	เชิงไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6"x3.00 ม.	ม.	82	200	16,400	70	5,740	22,140
2.9	ไม้มอบฝ้าสำเร็จรูป ยาว 3.00 ม.	ม.	80	90	7,200	30	2,400	9,600
2.10	แผ่นเหล็กรีดลอน ทหนา 0.03 มม. รางน้ำ (ตะเข้ราง)	ม.	12	60	720	30	360	1,080
(รวม 2.)					123,200		47,000	170,200




หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน