

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 3 รายการ ในเขตอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ - สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผำ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชาติ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน มิถุนายน 2562 ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ปรับราคาเมื่อเดือน 27 สิงหาคม 2562			
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3074	248,466.62 324,845.26	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	- -	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		324,845.26	บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		324,000	บาท
(ตัวอักษร)		(สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายคำรน แหวนแก้ว)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินากร ศรีสม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบัณฑิต ไพรวิน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 3 รายการ ในเขตอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์		แบบเลขที่ -		
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต บ้านฝ้า และรพ.สตบ้านชาด อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์		พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวน - ชั้น		
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาค่ารวม (ทุน)	ราคาค่ารวม Factor F 1.3074	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)			
1	รั้วลวดหนาม 12 เส้น แบบเลขที่ 4625/2530 รพ.สต.บ้านฝ้า ความยาว 75 เมตร	31,692.64	41,434.96	บาท
2	งานซ่อมแซมหลังคา ทาสีอาคาร และฝ้าเพดาน ภายนอก-ภายใน รพ.สต.บ้านฝ้า	187,150.00	244,679.91	บาท
3	รั้วลวดหนาม 12 เส้น แบบเลขที่ 4625/2530 รพ.สต.ชาด ความยาว 70 เมตร	29,623.98	38,730.39	บาท
	รวม	248,466.62	324,845.26	บาท





บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 3 รายการ ในเขตอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์				แบบเลขที่ - พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวน - ชั้น				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1. รั้วลวดหนาม 12 เส้น รพ.สต.บ้านฝำ ความยาว 75 ม.								
1.1	ขุดหลุมขนาด 0.20 x 0.20 x 1.10 ม. พร้อมปักเสา	หลุม	31	-	-	95	2,945	2,945
1.2	เสา คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 x 2.3 ม.	ต้น	31	300	9,300	-	-	9,300
1.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.64	1,626.17	2,666.92	398	652.72	3,319.64
1.4	ลวดหนามเบอร์ 12	ม.	912	9	8,208	7	6,384	14,592
1.5	น๊อตสกรู 3/16" พร้อมแหวน	ตัว	384	4	1,536	-	-	1,536
(รวม 1.)								
					21,710.92		9,981.72	31,692.64
2.งานซ่อมแซมหลังคา ทาสีอาคาร และฝ้าเพดาน ภายนอก-ภายใน รพ.สต.บ้านฝำ								
2.1	งานรื้อถอนแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)	ตร.ม.	360	-	-	15	5,400	5,400
2.2	แผ่นหลังคาเหล็กกรีดลอน หนา 0.30 มม.	ตร.ม.	360	120	43,200	70	25,200	68,400
2.3	ครอบสันหลังคาเหล็กกรีดลอน หนา 30 มม.	ม.	30.00	60.00	1,800	30	900	2,700
2.4	ครอบหลังคาเหล็กกรีดลอน หนา 30 มม.	ม.	42.00	60.00	2,520	30	1,260	3,780
2.5	สกรูหัวเจาะ ขนาด 1"	ตัว	200.00	2.00	400	-	-	400
2.6	สกรูหัวเจาะ ขนาด 2.5"	ตัว	1,440.00	3.00	4,320	-	-	4,320
2.7	เชิงไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8"x3.00 ม.	ม.	82.00	200.00	16,400	70	5,740	22,140
2.8	เชิงไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6"x3.00 ม.	ม.	82.00	200.00	16,400	70	5,740	22,140
2.9	ไม้มอฝ้าสำเร็จรูป ยาว 3.00 ม.	ม.	80.00	90.00	7,200	30	2,400	9,600
2.10	แผ่นเหล็กกรีดลอน หนา 0.03 มม. รางน้ำ (ตะเข้ราง)	ม.	12.00	60.00	720	30	360	1,080
2.11	สีน้ำพลาสติก ทาอาคาร และฝ้าเพดาน ภายนอก-ภายใน	ตร.ม.	726.00	35	25,410	30	21,780	47,190
2.12								
(รวม 2.)								
					118,370		68,780	187,150




บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 3 รายการ ในเขตอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์				แบบเลขที่ - พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวน - ชั้น				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3. รั้วลวดหนาม 12 เส้น รพ.สต.บ้านซาด ความยาว 70 ม.								
3.1	ชุดหลุมขนาด 0.20 x 0.20 x 1.10 ม. พร้อมปักเสา	หลุม	29	-	-	95	2,755	2,755
3.1	เสา คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 x 2.3 ม.	ต้น	29	300	8,700	-	-	8,700
3.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.53	1,626.17	2,488.04	398	608.94	3,096.98
3.4	ลวดหนามเบอร์ 12	ม.	852	9	7,668	7	5,964	13,632
3.5	น๊อตสกรู 3/16" พร้อมแหวน	ตัว	360	4	1,440	-	-	1,440
(รวม 3.)					20,296.04		9,327.94	29,623.98

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

พิมพ์ จันทร์เพ็ญ

พิมพ์