

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว

แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน มีนาคม 2563

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.453 ลว. 3 ตุลาคม 2561

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ปรับราคาเมื่อเดือน 29 เมษายน 2563


ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3074	276,980.70 362,124.57	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	- -	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	362,124.57	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	362,100	บาท
	(ตัวอักษร)	(สามแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 4014/2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

ลงชื่อ 
(นายคำรน แหวนแก้ว)
ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายชินากร ศรีสม)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ 
(นายตรีปรัชญา จันทร์ฤกษ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว		แบบเลขที่ -	
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์		พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวน - ชั้น	
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาค่าวัสดุ ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)		
	1. งานซ่อมแซมหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว		
1.1	งานรื้อถอน	7,237.50	บาท
1.2	งานมุงหลังคาเหล็กรีดลอน + ฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน	230,290.00	บาท
1.3	งานระบบไฟฟ้า	39,453.20	บาท
	(รวม 1.)	276,980.70	บาท

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว

แบบเลขที่ -


สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว ตำบลนารวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1. งานซ่อมแซมหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว								
1.1 งานรื้อถอน								
1.1.1	งานรื้อถอนแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)	ตร.ม.	360	-	-	12	4,320	4,320
1.1.2	งานรื้อถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ ภายนอก	ตร.ม.	151.75	-	-	10	1,518	1,518
1.1.3	งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด โครงเคร่า ที-บาร์ ภายใน	ตร.ม.	140.00	-	-	10	1,400	1,400
(รวม 1.1)							7,238	7,238
1.2 งานมุงหลังคาเหล็กรีดลอน + ฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน								
1.2.1	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.30 มม.	ตร.ม.	360	120	43,200	70	25,200	68,400
1.2.2	ครอบสันหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 30 มม.	ม.	30	60	1,800	30	900	2,700
1.2.3	ครอบข้างหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 30 มม.	ม.	42	60	2,520	30	1,260	3,780
1.2.4	สกรูหัวเจาะ ขนาด 1"	ตัว	200	2	400	-	-	400
1.2.5	สกรูหัวเจาะ ขนาด 2.5"	ตัว	1,440	3	4,320	-	-	4,320
1.2.6	เชิงชาย ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8" ปิดทับด้วย 6" x 3.00 ม. สำเร็จรูป	แผ่น	28	570	15,960	120	3,360	19,320
1.2.7	ไม้มอฝ้าสำเร็จรูป ยาว 3.00 ม.	ท่อน	27	105	2,835	25	675	3,510
1.2.8	แผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.03 มม. รางน้ำ (ตะเข้ราง)	ม.	12	60	720	30	360	1,080
1.2.9	ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด โครงเคร่า ซีลาย	ตร.ม.	151.75	250	37,938	75	11,381	49,319
1.2.10	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่า ซีลาย	ตร.ม.	140	280	39,200	75	10,500	49,700
1.2.11	รางน้ำฝน	ม.	20.50	180	3,690	60	1,230	4,920
1.2.12	ท่อ PVC 3"	ท่อน	3	280	840	40	120	960
1.2.13	สีทาฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน	ตร.ม.	291.75	40	11,670	35	10,211	21,881
(รวม 1.2)					165,093		65,198	230,290
1.3 งานระบบไฟฟ้า								
1.3.1	ครอบตะแกรงสะท้อนแสงคู่ชนิดฝังเพดาน หลอด LED T8 36W. - 2	ชุด	20	1,250	25,000	115	2,300	27,300
1.3.2	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม.	เมตร	120	10.61	1,273	-	-	1,273
1.3.3	สวิตซ์ชนิดฝังผนัง	ชุด	32	60	1,920	80	2,560	4,480
1.3.4	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	ชุด	32	120	3,840	80	2,560	6,400
(รวม 1.3)					32,033		7,420	39,453

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

แบบซ่อมแซมหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. S.', located at the top right of the page.

ตามแบบสถานีอนามัย 150 แบบเลขที่ 8170/3

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

รายการประกอบแบบ

งานซ่อมแซมหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว ตำบลนาหวาย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ตามแบบสถาปัตย์ 150 แบบเลขที่ 8170/36

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. งานรื้อถอน

- รื้อถอนแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)
- รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด (ภายใน) ชั้นที่ 2
- รื้อถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ (ภายนอก) , เจียงชายไม้
- รื้อถอนระบบไฟฟ้าสองช่วง ชั้นที่ 2

2. งานมุงหลังคาเหล็กกรัดลอน + ฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน

- ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กกรัดลอน, ครอบสันหลังคาเหล็กกรัดลอน, ครอบข้างหลังคาเหล็กกรัดลอน หน้า 0.30 มม. สีกำหนด ณ สถานที่ก่อสร้าง
- ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กกรัดลอน หน้า 0.03 มม. รางน้ำ (ตะเข้ราง)
- ติดตั้งเจียงชาย ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8" ปิดทับด้วย 6" สำเร็จรูป, ไม้มอบฝ้าสำเร็จรูป 3"
- ติดตั้งรางน้ำฝน + ท่อ PVC 3" พร้อมข้อต่อ
- ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน สمارท์บอร์ด โคร่งเคร่า ซึลสาย (ฝ้าเพดานภายนอก)
- ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก ยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ โคร่งเคร่า ซึลสาย (ฝ้าเพดานภายใน)
- สีทาฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน

3. งานระบบไฟฟ้า

- ติดตั้งครอบตะแกรงสะท้อนแสงคู่ชนิดฝังเพดาน หลอด LED T8 36W. - 2 พร้อมเดินภายในอาคาร VAF ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม.
- ติดตั้งสวิทช์-ปลั๊กชนิดฝังผนัง



กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข	หมายเลข - เริ่มใช้ประมาณ 2537	ช่างเขียน นาง สนิใจ พารวบุตร	สถาปนิก นาย วิไลมา สู่ใจงาม	วิศวกรโครงสร้าง นาย วิไลพงษ์ อภิลักษณ์	วิศวกรเครื่องกล นาย วิไลพงษ์ อภิลักษณ์	วิศวกรสุขาภิบาล นาย วิไลพงษ์ อภิลักษณ์	วิศวกรสถาปัตย์ นาย วิไลพงษ์ อภิลักษณ์	แบบ สถาปัตย์ 150	แปลน แปลนพื้นที่หลังคา	ขนาดตัว ขนาดตัว	ขนาดหน้า 8170/36	พื้นที่ จำนวนชั้น A-07/18 33	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง นาย วิไลพงษ์ อภิลักษณ์	วันที่ 11/11/10
-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---	---	---	--	---------------------	---------------------------	--------------------	---------------------	------------------------------------	--	--------------------

