

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

แบบเลขที่ 5418 + เอกสารเลขที่ ข.99 / มี.ค. / 28 ความยาว 147.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. ตำบล ต.ตำบล อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน พฤษภาคม 2562

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ปรับราคาเมื่อเดือน 24 มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3074	337,607.43 441,387.96	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	- -	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	441,387.96	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	441,000	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายคำรน แหวนแก้ว)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชินากร ศรีสม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบัณฑิต ไพโรจน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล		แบบเลขที่ -	
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. ตำบล ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์		พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวน - ชั้น	
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาค่าวัสดุ ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)		
1	รั้วตาข่ายถัก แบบเลขที่ 5419 + เอกสารเลขที่ ข.99 / มี.ค. / 28 ความยาว 147.00 เมตร	337,607	บาท
	รวม	337,607.43	บาท





บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้าน

แบบเลขที่ 5419 + เอกสารเลขที่ ข.99 / มี.ค. / 28

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. ด้าน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ความยาว 147.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1. ฐานรากแบบไม่ตอกเสาเข็ม								
1	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	70.95	-	-	125.00	8,868.75	8,868.75
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	5.44	441.21	2,400.18	90.00	489.60	2,889.78
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.43	1,626.00	3,951.18	398.00	967.14	4,918.32
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	12.94	1,672.90	21,647.33	485.00	6,275.90	27,923.23
5	ไม้แบบ	ลบ.พ.	133.92	260.00	34,819.20	-	-	34,819.20
6	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	213.40	-	-	133.00	28,382.20	28,382.20
7	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	-RB 6 มม.	กก.	268.94	22.09	5,940.88	-	-	5,940.88
	-RB 9 มม.	กก.	581.86	21.10	12,277.25	-	-	12,277.25
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	850.80	-	-	4.10	3,488.28	3,488.28
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	19	78.50	1,469.33	-	-	1,469.33
10	ตะปู	กก.	60.82	35.99	2,188.91	-	-	2,188.91
11	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	127.73	70.00	8,941.10	100.00	12,773.00	21,714.10
	รวม 1.				93,635.36		61,244.87	154,880.23
2. งานอื่นๆ								
1	แผงรั้วลวดตาข่ายถักขนาดตา 0.04 # ม. กรอบแป๊บ- Dia. 1 1/2" ขนาดแผง 2.65 x 1.10 ม.	ชุด	48.00	2,000.00	96,000.00	700.00	33,600.00	129,600.00
2	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	55.12	280.00	15,433.60	89.00	4,905.68	20,339.28
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	110.24	60.00	6,614.40	82.00	9,039.68	15,654.08
4	ทาสีรั้วและผนังอิฐ	ตร.ม.	237.97	42.00	9,994.74	30.00	7,139.10	17,133.84
	รวม 2.				128,042.74		54,684.46	182,727.20
รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน								
-ฐานรากไม่ตอกเข็ม					221,678.10		115,929.33	337,607.43

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

(Signature)

(Signature)