

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 โครงการก่อสร้าง รั้วคอนกรีตบล็อก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำเถาสูง แบบเลขที่ 3882/2526
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำเถาสูง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
 ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน มิถุนายน 2567
 ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มีนาคม 2566
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.499 ลว. 28 สิงหาคม 2566
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญไช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ผู้ประมาณการ - วันที่ประมาณราคา -
 ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ปรับราคา 8กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ฐานราคานิตไม่ต่อเติม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	154,243.75	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3091	201,920.49	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	201,920.49	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	201,900	บาท
(ตัวอักษร)		(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 3728/2567 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

ลงชื่อ  (นายคำรน แหวนแก้ว) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ)  (นายชินากร ศรีสม) ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
ลงชื่อ  (นายบัณฑิต ไพรวิน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ			

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	รั้วคอนกรีตบล็อก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาลูน	แบบเลขที่	3882/2526
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	แบบเลขที่	-
ผู้ประมาณการ	-	วันที่ประมาณราคา	-
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา	8 กรกฎาคม 2567
		พื้นที่อาคาร	-
		จำนวนชั้น	-
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)		
	1. งานก่อสร้าง รั้วคอนกรีตบล็อก ตามแบบเลขที่ 3882/2526 ความยาว ไม่น้อยกว่า 82.50 เมตร	154,243.75	บาท
	ฐานรากไม่ตอกเข็ม		
	(รวม 1.)	154,243.75	บาท





บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง รื้อคอนกรีตบล็อก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภาลูน				แบบเลขที่		3882/2526		
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภาลูน อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์				แบบเลขที่		-		
ผู้ประมาณการ -				วันที่ประมาณราคา -		พื้นที่อาคาร		
ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				วันที่ปรับราคา 8 กรกฎาคม 2567		จำนวนชั้น		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.งานก่อสร้าง รื้อคอนกรีตบล็อก ตามแบบเลขที่ 3882/2526 ความยาว ไม่น้อยกว่า 82.50 เมตร							
	ฐานรากไม่ตอกเข็ม							
1.1	งานปรับ-รื้อถอนสิ่งกีดขวาง	ม.	82.50	60	4,950	-	-	4,950
1.2	ขุดดิน-ดินถม	ลบ.ม.	30.81	-	-	120	3,697.2	3,697.22
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	1.14	1,570.09	1,791.07	426	485.96	2,277.02
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง1:2:4	ลบ.ม.	9.41	1,887.85	17,767	519	4,884	22,651
1.5	ไม้แบบ ไซ้ 60%	ตร.ม.	61.61	260	16,018.65	133	8,194	24,212.80
1.6	ตะปู	กก.	23.19	61.96	1,436.96	-	-	1,436.96
1.7	เหล็กเสริม							
	- RB 6 มม.	กก.	116.30	24.63	2,864.58	-	-	2,864.58
	- RB 9 มม.	กก.	125.84	21.41	2,694.19	-	-	2,694.19
	- DB 12 มม.	กก.	662.04	22.94	15,187.13	-	-	15,187.13
1.8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	18.08	76.95	1,391.16	-	-	1,391.16
1.9	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	904.18	-	-	4.10	3,707.14	3,707.14
1.10	งานฉาบคาน,เสา,ทับหลัง (โครงสร้าง)	ตร.ม.	125.38	80	10,030.37	100	12,537.96	22,568.33
1.11	ก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม แต่งแนวร่อง	ตร.ม.	173.15	157	27,184	85	14,718	41,902
1.12	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	ตร.ม.	125.38	42	5,265.94	35	4,388	9,654.23
	(รวม 1)				101,631		52,613	154,243.75

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน