




## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรื้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 4 แห่ง		แบบเลขที่ 4625/2530		
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.ตม, รพ.สต.พระแก้ว, รพ.สต.บ้านซบ และ รพ.สต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์		พื้นที่อาคาร - ตร.ร จำนวน - ชั้น		
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคา (ทุน)	ราคาค่าวัสดุ Factor F 1.3074	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)				
1	รื้อลวดหนาม 12 เส้น ตามแบบเลขที่ 4625/2530 รพ.สต.ตม ความยาว 97.50 เมตร	41,091.24	53722.69	บาท
2	รื้อลวดหนาม 12 เส้น ตามแบบเลขที่ 4625/2530 รพ.สต.พระแก้ว ความยาว 190.00 เมตร	79,209.61	103558.65	บาท
3	รื้อลวดหนาม 12 เส้น ตามแบบเลขที่ 4625/2530 รพ.สต.บ้านซบ ความยาว 160.00 เมตร	66,838.14	87384.19	บาท
4	รื้อลวดหนาม 12 เส้น ตามแบบเลขที่ 4625/2530 รพ.สต.เทพรักษา ความยาว 55.00 เมตร	23,538.00	30773.59	บาท
<b>รวม</b>		<b>210,677.00</b>	<b>275,439.12</b>	<b>บาท</b>




**บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา**

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 4 แห่ง      แบบเลขที่ 4625/2530

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.ตม, รพ.สต.พระแก้ว, รพ.สต.บ้านขบ และ รพ.สต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. รั้วลวดหนาม 12 เส้น รพ.สต.ตม ความยาว 97.50 เมตร</b>									
1.1	ขุดหลุมขนาด 0.20 x 0.20 x 1.10 ม. พร้อมปักเสา	หลุม	40	-	-	95	3,800	3,800	
1.2	เสา คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 x 2.3 ม.	ต้น	40	300	12,000	-	-	12,000	
1.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.12	1,626.17	3,447.48	398	844	4,291.24	
1.4	ลวดหนามเบอร์ 12	ม.	1,190	9	10,710	7	8,330	19,040	
1.5	น๊อตสกรู 3/16" พร้อมแหวน	ตัว	490	4	1,960	-	-	1,960	
<b>(รวม 1.)</b>							<b>28,117</b>	<b>12,974</b>	<b>41,091.24</b>
<b>2. รั้วลวดหนาม 12 เส้น รพ.สต.พระแก้ว ความยาว 190.00 เมตร</b>									
2.1	ขุดหลุมขนาด 0.20 x 0.20 x 1.10 ม. พร้อมปักเสา	หลุม	77	-	-	95	7,315	7,315	
2.2	เสา คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 x 2.3 ม.	ต้น	77	300	23,100	-	-	23,100	
2.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.08	1,626.17	6,634.77	398	1,624	8,258.61	
2.4	ลวดหนามเบอร์ 12	ม.	2,300	9	20,700	7	16,100	36,800	
2.5	น๊อตสกรู 3/16" พร้อมแหวน	ตัว	934	4	3,736	-	-	3,736	
<b>(รวม 2.)</b>							<b>54,171</b>	<b>25,039</b>	<b>79,209.61</b>
<b>3. รั้วลวดหนาม 12 เส้น รพ.สต.บ้านขบ ความยาว 160.00 เมตร</b>									
3.1	ขุดหลุมขนาด 0.20 x 0.20 x 1.10 ม. พร้อมปักเสา	หลุม	65	-	-	95	6,175	6,175	
3.2	เสา คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 x 2.3 ม.	ต้น	65	300	19,500	-	-	19,500	
3.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.44	1,626.17	5,594.02	398	1,369	6,963.14	
3.4	ลวดหนามเบอร์ 12	ม.	1,940	9	17,460	7	13,580	31,040	
3.5	น๊อตสกรู 3/16" พร้อมแหวน	ตัว	790	4	3,160	-	-	3,160	
<b>(รวม 3.)</b>							<b>45,714</b>	<b>21,124</b>	<b>66,838.14</b>
<b>4. รั้วลวดหนาม 12 เส้น รพ.สต.เทพรักษา ความยาว 55.00 เมตร</b>									
4.1	ขุดหลุมขนาด 0.20 x 0.20 x 1.10 ม. พร้อมปักเสา	หลุม	23	-	-	95	2,185	2,185	
4.2	เสา คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 x 2.3 ม.	ต้น	23	300	6,900	-	-	6,900	
4.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.20	1,626.17	1,951.40	398	478	2,429.00	
4.4	ลวดหนามเบอร์ 12	ม.	680	9	6,120	7	4,760	10,880	
4.5	น๊อตสกรู 3/16" พร้อมแหวน	ตัว	286	4	1,144	-	-	1,144	
<b>(รวม 4.)</b>							<b>16,115</b>	<b>7,423</b>	<b>23,538.00</b>

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

*(Handwritten signatures and initials)*