


สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์			
โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง ในเขตอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์			แบบเลขที่ -
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.ณรงค์, รพ.สต.ตรวง และ รพ.สต.ศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์			
ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน กรกฎาคม 2562			
ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560			
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560			
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
ปรับราคาเมื่อเดือน 30 สิงหาคม 2562			
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3074	210,906.65 275,739.36	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	- -	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		275,739.36	บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		275,000	บาท
(ตัวอักษร)		(สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นางคำรน แหวนแก้ว) กรรมการ

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ (นายบัณฑิต ไพรวิน) กรรมการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง ในเขตอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์		แบบเลขที่ -		
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.ณรงค์, รพ.สต.ตรวจ และ รพ.สต.ศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์		พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวน - ชั้น		
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาค่ารวม (ทุน)	ราคาค่ารวม Factor F 1.3074	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)				
1	ซ่อมแซมปรับปรุงประตู-หน้าต่าง อาคารชั้นบนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลณรงค์	68,212.00	89,180.37	บาท
2	รั้วลวดหนาม 12 เส้น แบบเลขที่ 4625/2530 รพ.สต.ตรวจ ความยาว 137.50 เมตร	57,439.54	75,096.46	บาท
3	รั้วลวดหนาม 12 เส้น แบบเลขที่ 4625/2530 รพ.สต.ศรีสุข ความยาว 205.00 เมตร	85,255.11	111,462.53	บาท
	รวม	210,906.65	275,739.36	บาท

กมล นาคทอง

กมล นาคทอง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง ในเขตอำเภอศรีนคร จังหวัดสุรินทร์						แบบเลขที่ -		
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.ณรงค์, รพ.สต.ตรวง และ รพ.สต.ศรีสุข อำเภอศรีนคร จังหวัดสุรินทร์						พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวน - ชั้น		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1. ซ่อมแซมปรับปรุงประตู-หน้าต่างอาคารชั้นบนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลณรงค์								
1.1	งานรื้อถอนประตู-หน้าต่าง	เหมา	1	-	-	3,500	3,500	3,500
1.2	น1-หน้าต่างบานเลื่อนวงกบอลูมิเนียม กระจกหนา 5 มม. สีชา ขนาด 1.60X 2.50	ชุด	5	7,200	36,000	400	2,000	38,000
1.3	น2-หน้าต่างบานเลื่อนวงกบอลูมิเนียม กระจกหนา 5 มม. สีชา ขนาด 1.65X 1.30	ชุด	2	3,861	7,722	350	700.00	8,422.00
1.4	น3-หน้าต่างบานเลื่อนวงกบอลูมิเนียม กระจกหนา 5 มม. สีชา ขนาด 1.00X 1.40	ชุด	1	2,720	2,720	300	300	3,020
1.5	ป1-ประตูบานเลื่อนรางแขวนวงกบอลูมิเนียม กระจกหนา 5 มม. สีชา ขนาด 2.00X 1.20	ชุด	1	4,680	4,680	350	350	5,030
1.6	ป2-ประตูบานสวิงวงกบอลูมิเนียม กระจกหนา 5 มม. สีชา ขนาด 2.00X 0.90 ม.	ชุด	1	3,240	3,240	350	350	3,590
1.7	ช-1 ช่องแสงวงกบอลูมิเนียม กระจกติดตายหนา 5 มม. สีชา ขนาด 1.20X0.50 ม.		5	1,080	5,400	250	1,250	6,650
(รวม 1.)								
					59,762.00		8,450.00	68,212.00
2. รั้วลวดหนาม 12 เส้น รพ.สต.ตรวง ความยาว 137.50 ม.								
2.1	ชุดหลุมขนาด 0.20 x 0.20 x 1.10 ม. พร้อมปักเสาค	หลุม	56	-	-	95	5,320	5,320
2.2	เสา คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 x 2.3 ม.	ต้น	56	300	16,800	-	-	16,800
2.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.96	1,626.17	4,813.46	398	1,178.08	5,991.54
2.4	ลวดหนามเบอร์ 12	ม.	1,662	9	14,958	7	11,634	26,592
2.5	น็อตสกรู 3/16" พร้อมแหวน	ตัว	684	4	2,736	-	-	2,736
(รวม 2.)								
					39,307.46		18,132.08	57,439.54
3. รั้วลวดหนาม 12 เส้น รพ.สต.ศรีสุข ความยาว 205.00 ม.								
3.1	ชุดหลุมขนาด 0.20 x 0.20 x 1.10 ม. พร้อมปักเสาค	หลุม	83	-	-	95	7,885	7,885
3.1	เสา คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 x 2.3 ม.	ต้น	83	300	24,900	-	-	24,900
3.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.39	1,626.17	7,138.89	398	1,747.22	8,886.11
3.4	ลวดหนามเบอร์ 12	ม.	2,472	9	22,248	7	17,304	39,552
3.5	น็อตสกรู 3/16" พร้อมแหวน	ตัว	1,008	4	4,032	-	-	4,032
(รวม 3.)								
					58,318.89		26,936.22	85,255.11

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

