

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเขียว

แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเขียว ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง กปภ.สาธารณสุขรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน พฤศจิกายน 2564

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ผู้ประมาณการ ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทราภรณ์ สองสี ช่างโยธา 3 กปภ.สาธารณสุขรัตนบุรี วันที่ประมาณราคา 14 สิงหาคม 2563

ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ปรับราคา ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ฐานราคานิตไม่ตอกเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	146,643.00	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3056	191,457.10	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	191,457.10	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	191,400	บาท
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 547/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคารน แหวนแก้ว)

(นายชินากร ศรีสม)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบัณฑิต ไพรวิน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคา ค่าแรง+วัสดุ	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเขียว	แบบเลขที่	-
	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเขียว ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	เอกสารที่	-
	ผู้ประมาณการ ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทราภรณ์ สองสี วันที่ประมาณราคา 14 สิงหาคม 2564	พื้นที่อาคาร	-
	ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ปรับราคา ธันวาคม 2564	จำนวนชั้น	-
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)		
	1.งานรื้อถอนอาคาร	7,830	บาท
	2.งานมุงหลังคา	118,983	บาท
	3.งานฝ้าเพดาน	13,830	บาท
	4.งานอื่นๆ	6,000	บาท
	( รวม 1.)	146,643.00	บาท





## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเขียว					แบบเลขที่			
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเขียว ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์					เอกสารที่			
ผู้ประมาณการ ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทรภรณ์ สองสี วันที่ประมาณราคา 14 สิงหาคม 2564					พื้นที่อาคาร			
ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ปรับราคา ธันวาคม 2564					จำนวนชั้น			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.งานรื้อถอนอาคาร</b>							
1.1	- งานรื้อถอนวัสดุหลังคา	ตร.ม.	333	-	-	20	6,660	6,660
1.2	- งานรื้อเชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง	ม.	117	-	-	10	1,170	1,170
	(รวม 1.)						7,830	7,830
	<b>2.งานมุงหลังคา</b>							
2.1	- หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) ทหนา 0.30 มม. ชนิดมีฉนวนกันความร้อนใต้แผ่นหลังคา	ตร.ม.	333	180	59,940	70	23,310	83,250
2.2	- ครอบข้างหลังคา พับหัว (Brag Capping)	ม.	92	60	5,520	-	-	5,520
2.3	- อุปกรณ์ยึดหลังคา	ตัว	1,998	3	5,994	-	-	5,994
2.4	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	ม.	117	157	18,369	50	5,850	24,219
	(รวม 2.)				89,823		29,160	118,983
	<b>3.งานฝ้าเพดาน</b>							
3.1	- ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ทหนา 4 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	8	450	3,600	80	640	4,240
3.2	- ทาสีฝ้าเพดานเดิม	ตร.ม.	137	40	5,480	30	4,110	9,590
	(รวม 3.)				9,080		4,750	13,830
	<b>4.งานอื่นๆ</b>							
4.1	- งานเช่าเหมานั่งร้าน ครอบชุด	เหมา	1	-	-	6,000	6,000	6,000
	(รวม 4.)						6,000	6,000

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ ให้ผู้เสนอราคารอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

<b>กองแบบแปลน</b> กระทรวงสาธารณสุข	<b>นางสาว</b> - เริ่มใช้บังคับประมาณ 2537	<b>ช่างเขียน</b> นาง สนิใจ ทารุบุตร	<b>ช่างควบคุม</b> นาย ชัยนาท สุจิตานนท์	<b>วิศวกรโครงการ</b> นาย อธิวัฒน์ อุดมศิลป์	<b>วิศวกรกำกับ</b> นาย สนิทัศน์ สุจิตานนท์	<b>วิศวกรสถาปัตย์</b> นาย อานนท์ วัฒนธนาภรณ์	<b>แบบ</b> สถาปัตยกรรม 150	<b>ผู้ตรวจ</b> อนุมัติแบบ	<b>ขนาด</b> 8170 / 36	<b>จำนวนแบบ</b> 33	<b>ผู้ควบคุมการก่อสร้าง</b> นาย อธิวัฒน์ สุจิตานนท์
---------------------------------------	--	--	--	--	---	---	-------------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--

