

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
 โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง แบบเลขที่ 4625/2530  
 สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.หนองใหญ่ และ รพ.สต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  
 ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน เมษายน 2562  
 ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558  
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560  
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญชัย - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 ปรับราคาเมื่อเดือน 12 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3074	360,783.80 471,688.75	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	- -	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	471,688.75	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	471,000	บาท
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายคำรน แหวนแก้ว)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชินากร ศรีสม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบัณฑิต ไพรวิน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรื้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอมดรัก จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง		แบบเลขที่ 4625/2530		
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.หนองใหญ่ และ รพ.สต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		พื้นที่อาคาร - ตร.ร จำนวน - ชั้น		
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคา(ทุน)	ราคาค่า Factor F 1.3074	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง				
1	รั้วลวดหนาม 12 เส้น ตามแบบเลขที่ 4625/2530 รพ.สต.หนองใหญ่ ความยาว 427.50 เมตร	177,084.19	231,519.87	บาท
2	รั้วลวดหนาม 12 เส้น ตามแบบเลขที่ 4625/2530 รพ.สต.สมุด ความยาว 444.00 เมตร	183,699.62	240,168.88	บาท
รวม		360,783.80	471,688.75	บาท

*สมชาย วัฒน*

*สมชาย วัฒน*

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา


โครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง แบบเลขที่ 4625/2530  
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.หนองใหญ่ และ รพ.สต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1. รั้วลวดหนาม 12 เส้น รพ.สต.หนองใหญ่ ความยาว 427.50 เมตร								
1.1	ขุดหลุมขนาด 0.20 x 0.20 x 1.10 ม. พร้อมปักเสา	หลุม	172	-	-	95	16,340	16,340
1.2	เสา คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 x 2.3 ม.	ต้น	172	300	51,600	-	-	51,600
1.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	9.11	1,626.17	14,814	398	3,626	18,440
1.4	ลวดหนามเบอร์ 12	ม.	5,150	9	46,350	7	36,050	82,400
1.5	น๊อตสกรู 3/16" พร้อมแหวน	ตัว	2,076	4	8,304	-	-	8,304
(รวม 1.)					121,068		56,016	177,084
2. รั้วลวดหนาม 12 เส้น รพ.สต.สมุด ความยาว 444.00 เมตร								
2.1	ขุดหลุมขนาด 0.20 x 0.20 x 1.10 ม. พร้อมปักเสา	หลุม	178	-	-	95	16,910	16,910
2.2	เสา คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 x 2.3 ม.	ต้น	178	300	53,400	-	-	53,400
2.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	9.50	1,626.17	15,449	398	3,781	19,230
2.4	ลวดหนามเบอร์ 12	ม.	5,348	9	48,132	7	37,436	85,568
2.5	น๊อตสกรู 3/16" พร้อมแหวน	ตัว	2,148	4	8,592	-	-	8,592
(รวม 2.)					125,573		58,127	183,700

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

  
นายกเทศ