

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงรั้ว (ตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหญ่ แบบเลขที่ 5419/2525
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหญ่ ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
 ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน เมษายน 2566
 ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม 2560
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.1288 ลว. 17 มิถุนายน 2565
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ผู้ประมาณการ - วันที่ประมาณราคา -
 ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ปรับราคา 29 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	392,823.90	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3074	513,577.96	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	513,577.96	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	513,500	บาท
(ตัวอักษร)		(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 808/2566 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายคำรน แหวนแก้ว)
 ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินากร ศรีสม)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายป้อมทิต ไพรวัน)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซม ปรับปรุงรั้ว (ตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหญ่	แบบเลขที่	5419/2526
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหญ่ ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	แบบเลขที่	-
ผู้ประมาณการ	-	พื้นที่อาคาร	-
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา	29 พฤษภาคม 2566
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคาวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)		
	1. งานซ่อมแซม ปรับปรุงรั้ว (ตาข่ายถัก) ตามแบบเลขที่ 5419/2526 ความยาว ไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร	392,823.90	บาท
	(รวม 1.)	392,823.90	บาท





บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		ช่อมแซม ปรับปรุงรั้ว (ตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหญ่		แบบเลขที่	5419/2526				
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหญ่ ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์		แบบเลขที่	-				
ผู้ประมาณการ		-		วันที่ประมาณราคา	-				
ผู้ปรับราคา		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		วันที่ปรับราคา	29 พฤษภาคม 2566				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.งานช่อมแซม ปรับปรุงรั้ว (ตาข่ายถัก) ตามแบบเลขที่ 5419/2526 ความยาว ไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร									
1.1 ฐานรากแบบไม่ตอกเสาเข็ม									
1.1.1	รื้อถอนสิ่งกีดขวาง เช่น รั้วเดิม, ต้นไม้, วัชพืช ต่างๆ	เมตร	150	-	-	60	9,000	9,000	
1.1.2	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	34.05	-	-	120	4,086	4,086.00	
1.1.3	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	2.55	411.21	1,048.59	91	232.05	1,280.64	
1.1.4	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	2.55	1,887.85	4,814	398	1,014.90	5,829	
1.1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	17.70	1,925.23	34,077	485	8,585	42,661	
1.1.6	ไม้แบบ คัด 50%	ลบ.ฟ.	105.00	260	27,300	-	-	27,300	
1.1.7	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	156.75	-	-	133	20,848	20,848	
1.1.8	เหล็กเสริมเส้นกลม-RB 6 มม.	กก.	421.50	26.35	11,106.53	-	-	11,106.53	
1.1.9	เหล็กเสริมเส้นกลม-RB 9 มม.	กก.	455.70	24.89	11,342.37	-	-	11,342.37	
1.1.10	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	878.10	-	-	4.10	3,600.21	3,600.21	
1.1.11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	19.05	83.88	1,597.91	-	-	1,597.91	
1.1.12	ตะปู	กก.	55.80	50	2,790	-	-	2,790.00	
1.1.13	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	156.75	72	11,286	82	12,854	24,140	
(รวม 1.1)							105,361.99	60,218.91	165,580.90
1.2 งานอื่นๆ									
1.2.1	แผงรั้วลวดตาข่ายถักขนาดตา 0.04 # ม. กรอบแป็บ-Dia. 1 1/2" ขนาดแผง 2.65 x 1.10 ม.	ชุด	50	2,500	125,000	750	37,500	162,500	
1.2.2	ก้ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	64	240	15,372	89	5,700	21,072	
1.2.3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	136	72	9,817	82	11,181	20,998	
1.2.4	ทาสีรั้วและผนังอิฐ	ตร.ม.	294	42	12,367	35	10,306	22,673	
รวม 1.2					162,556		64,687	227,243	
รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน									
(รวม 1.)					267,918.09		124,905.81	392,823.90	

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงรั้ว(ตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหญ่ ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงรั้ว(ตาข่ายถัก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๑๓,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ปร ๔-๕-๖ และแบบเลขที่ ๕๔๑๙/๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------|---------------------|---------------|
| (๑) นายคำรน แทวนแก้ว | นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายชินากร ศรีสม | นายช่างโยธา | กรรมการ |
| (๓) นายบัณฑิต ไพรวิน | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |

แผนแสดงการก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก
รพ.สต.ทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์



